

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Klatka nr 8</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-01 <sup>1)</sup>	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
2	KNNR-W 3 d.1 0313-05 <sup>2)</sup>	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNR 9-09 d.1 0302-04 <sup>3)</sup>	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwu-warstwowy na ruszcie podwójnym	m <sup>2</sup>		
		6,8	m <sup>2</sup>	6,80	
				RAZEM	6,80
4	KNR-W 4-01 d.1 0425-06 <sup>4)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
5	TZKNBK XX d.1 2201-03 <sup>5)</sup>	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNR-W 4-01 d.1 0425-01 <sup>4)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
7	TZKNBK XX d.1 2001-01 <sup>5)</sup>	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR-W 4-01 d.1 0425-02 <sup>4)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9	TZKNBK XX d.1 2101-01 <sup>5)</sup>	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
10	TZKNBK XX d.1 2901-01 <sup>5)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie, złączenie	m <sup>2</sup>		
		23,2	m <sup>2</sup>	23,20	
				RAZEM	23,20
11	TZKNBK XX d.1 2901-03 <sup>5)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie	m <sup>2</sup>		
		23,2	m <sup>2</sup>	23,20	
				RAZEM	23,20
12	KNR 2-02 d.1 1509-01 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		23,2	m <sup>2</sup>	23,20	
				RAZEM	23,20
13	KNR 4-01 d.1 0701-01 <sup>7)</sup>	Odbicie tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		11,6+59,06	m <sup>2</sup>	70,66	
				RAZEM	70,66
14	KNR 4-01 d.1 1202-09 <sup>7)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		23,2+118,11	m <sup>2</sup>	141,31	
				RAZEM	141,31
15	KNR 4-01 d.1 0725-02 <sup>7)</sup>	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		11,6+59,06	m <sup>2</sup>	70,66	
				RAZEM	70,66
16	KNR 4-01 d.1 0621-01 <sup>7)</sup>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		118,11	m <sup>2</sup>	118,11	
				RAZEM	118,11
17	KNR 2-02 d.1 0815-06 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		23,2	m <sup>2</sup>	23,20	
				RAZEM	23,20
18	KNR 2-02 d.1 0815-04 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		118,11	m <sup>2</sup>	118,11	
				RAZEM	118,11
19	NNRNKB 202 d.1 1134-02 <sup>8)</sup>	Gruntowanie podłóży	m <sup>2</sup>		
		23,2+118,11	m <sup>2</sup>	141,31	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-02 d.1 1505-03 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych 23,2+118,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 141,31	141,31
21	KNR 4-01 d.1 1206-02 z.sz. 2.3. 7)	Dwukrotne malowanie lakierem transparentnym lamperii - klatki schodowe 47,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 47,24	141,31
22	KNR 4-01 d.1 0336-01 <sup>7)</sup>	Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m m	RAZEM 30,00	47,24
23	KNR 4-01 d.1 0325-01 <sup>7)</sup>	Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł 30	m m	RAZEM 30,00	30,00
24	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 <sup>4)</sup>	Zabezpieczenie okien, drzwi folią 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,00	15,00
25	KNR 4-01 d.1 1215-07 <sup>7)</sup>	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3 23,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 23,20	23,20
26	KNR 4-01 d.1 1215-04 <sup>7)</sup>	Mycie po robotach malarskich okien 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,00	15,00
27	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12 <sup>7)</sup>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,00	1,00
28	KNR 4-01 d.1 0106-04 <sup>7)</sup>	Usunięcie budynku gruzu 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,00	1,00
29	d.1	Koszt utylizacji gruzu 1,5	t t	RAZEM 1,50	1,50
				RAZEM	1,50

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	WACETOB 2000
3	ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005
4	WACETOB wyd.III 2000
5	PPPKZ 1982
6	ORGBUD wyd. spec. 1998
7	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
8	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Klatka nr 8 a</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-01 <sup>1)</sup>	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
2	TZKNBK XX d.1 2901-01 <sup>2)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysoko jakościowe malowanie, złączenie	m <sup>2</sup>		
		53,7+11,68	m <sup>2</sup>	65,38	
				RAZEM	65,38
3	KNR 4-01 d.1 0806-04 <sup>3)</sup> analogia	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
4	KNR 4-01 d.1 0808-06 <sup>3)</sup> analogia	Szlifowanie i polerowanie posadzki z lastryka	m <sup>2</sup>		
		6,82	m <sup>2</sup>	6,82	
				RAZEM	6,82
5	TZKNBK XX d.1 2901-03 <sup>2)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod pole- rowanie lub woskowanie	m <sup>2</sup>		
		53,7+11,68	m <sup>2</sup>	65,38	
				RAZEM	65,38
6	TZKNBK XX d.1 2401-02 <sup>2)</sup>	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.		
		35	szt.	35,00	
				RAZEM	35,00
7	KNR-W 4-01 d.1 1212-28 <sup>4)</sup> analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		48,2	m	48,20	
				RAZEM	48,20
8	KNR 19-01 d.1 0437-01 <sup>5)</sup>	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		35	szt.	35,00	
				RAZEM	35,00
9	KNR 2-02 d.1 1509-01 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		53,7+11,68	m <sup>2</sup>	65,38	
				RAZEM	65,38
10	KNR 7-12 d.1 0102-01 <sup>7)</sup>	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>		
		43,2	m <sup>2</sup>	43,20	
				RAZEM	43,20
11	KNR 7-12 d.1 0105-02 <sup>7)</sup>	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - balustrady	m <sup>2</sup>		
		10,56	m <sup>2</sup>	10,56	
				RAZEM	10,56
12	KNR 7-12 d.1 0102-02 <sup>7)</sup>	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>		
		10,56	m <sup>2</sup>	10,56	
				RAZEM	10,56
13	KNR 4-01 d.1 1212-04 <sup>3)</sup>	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		10,56	m <sup>2</sup>	10,56	
				RAZEM	10,56
14	KNR 7-12 d.1 0105-01 <sup>7)</sup>	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>		
		43,2	m <sup>2</sup>	43,20	
				RAZEM	43,20
15	KNR 4-01 d.1 1212-02 <sup>3)</sup>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo- wanych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		43,2	m <sup>2</sup>	43,20	
				RAZEM	43,20
16	KNR 4-01 d.1 1202-09 <sup>3)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		28,02+154,61+57,84	m <sup>2</sup>	240,47	
				RAZEM	240,47
17	KNR 4-01 d.1 0621-01 <sup>3)</sup>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą sma- rowania	m <sup>2</sup>		
		154,61+57,84	m <sup>2</sup>	212,45	
				RAZEM	212,45
18	KNR 2-02 d.1 0815-06 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		28,02	m <sup>2</sup>	28,02	
				RAZEM	28,02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-02 0815-04 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 154,61+57,84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	212,45	
				RAZEM	212,45
20 d.1	NNRNKB 202 1134-02 <sup>6)</sup>	Gruntowanie podłoża 28,02+154,61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	182,63	
				RAZEM	182,63
21 d.1	KNR 2-02 1505-03 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych 28,02+154,61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	182,63	
				RAZEM	182,63
22 d.1	KNR 4-01 1206-02 z.sz. 2.3. <sup>3)</sup>	Dwukrotne malowanie lakierem transparentnym lamperii - klatki schodowe 57,84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	57,84	
				RAZEM	57,84
23 d.1	KNR 4-01 0336-01 <sup>3)</sup>	Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30,00
24 d.1	KNR 4-01 0325-01 <sup>3)</sup>	Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł 30	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30,00
25 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 <sup>4)</sup>	Zabezpieczenie okien, drzwi folią 15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
26 d.1	KNR 4-01 1215-07 <sup>3)</sup>	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3 60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60,00	
				RAZEM	60,00
27 d.1	KNR 4-01 1215-04 <sup>3)</sup>	Mycie po robotach malarskich okien 15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
28 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 <sup>3)</sup>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1	KNR 4-01 0106-04 <sup>3)</sup>	Usunięcie budynku gruzu 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.1		Koszt utylizacji gruzu 1,5	t		
			t	1,50	
				RAZEM	1,50

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	PPPKZ 1982
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	WACETOB wyd.III 2000
5	. IGM wyd.I 1996-97
6	ORGBUD wyd. spec. 1998
7	ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996
8	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Klatka nr 9</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-01 <sup>1)</sup>	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
2	kalk. warszta- towa	Demontaż kanału stalowego 20 x 20 cm	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNR-W 4-01 d.1 0425-06 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		41	szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
4	TZKBNK XX d.1 2201-03 <sup>3)</sup>	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		41	m	41,00	
				RAZEM	41,00
5	KNR-W 4-01 d.1 0425-01 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
6	KNR 19-01 d.1 0437-01 <sup>4)</sup>	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		42	szt.	42,00	
				RAZEM	42,00
7	KNR-W 4-01 d.1 1212-28 <sup>2)</sup> analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		18,2	m	18,20	
				RAZEM	18,20
8	KNR 4-01 d.1 1212-04 <sup>5)</sup> analogia	Malowanie balustrad	m <sup>2</sup>		
		22,59	m <sup>2</sup>	22,59	
				RAZEM	22,59
9	TZKBNK XX d.1 2001-01 <sup>3)</sup>	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z pod- stopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
10	KNR-W 4-01 d.1 0425-02 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
11	TZKBNK XX d.1 2101-01 <sup>3)</sup>	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
12	kalk. warszta- towa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
13	TZKBNK XX d.1 2401-02 <sup>3)</sup>	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm <sup>2</sup>	szt.		
		45	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
14	TZKBNK XX d.1 2901-01 <sup>3)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod wy- sokojakościowe malowanie, złączenie	m <sup>2</sup>		
		64,8+60,75+22,59	m <sup>2</sup>	148,14	
				RAZEM	148,14
15	TZKBNK XX d.1 2901-03 <sup>3)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod pole- rowanie lub woskowanie	m <sup>2</sup>		
		64,8+60,75+22,59	m <sup>2</sup>	148,14	
				RAZEM	148,14
16	KNR 2-02 d.1 1509-01 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		64,8+60,75	m <sup>2</sup>	125,55	
				RAZEM	125,55
17	KNR 4-01 d.1 0701-01 <sup>5)</sup>	Odbicie tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		122,22+9,4	m <sup>2</sup>	131,62	
				RAZEM	131,62
18	KNR 4-01 d.1 0725-02 <sup>5)</sup>	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		122,22+9,4	m <sup>2</sup>	131,62	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1202-09 <sup>5)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 244,44+94,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 339,12	131,62 339,12
20	KNR 4-01 d.1 0621-01 <sup>5)</sup>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania 244,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 244,44	244,44 244,44
21	KNR 2-02 d.1 0815-06 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 94,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 94,68	94,68 94,68
22	KNR 2-02 d.1 0815-04 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 244,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 244,44	244,44 244,44
23	NNRNKB 202 d.1 1134-02 <sup>7)</sup>	Gruntowanie podłóży 244,44+94,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 339,12	339,12 339,12
24	KNR 2-02 d.1 1505-03 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych 244,44+94,68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 339,12	339,12 339,12
25	KNR 4-01 d.1 1206-02 z.sz. 2.3. <sup>5)</sup>	Dwukrotne malowanie lakierem transparentnym lamperii - klatki schodowe 93,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 93,12	93,12 93,12
26	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 <sup>2)</sup>	Zabezpieczenie okien, drzwi folią 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40,00	40,00 40,00
27	KNR 4-01 d.1 1215-07 <sup>5)</sup>	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 100,00	100,00 100,00
28	KNR 4-01 d.1 1215-04 <sup>5)</sup>	Mycie po robotach malarskich okien 40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40,00	40,00 40,00
29	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12 <sup>5)</sup>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,00	1,00 1,00
30	KNR 4-01 d.1 0106-04 <sup>5)</sup>	Usunięcie budynku gruzu 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,00	1,00 1,00
31	d.1	Koszt utylizacji gruzu 1,5	t t	RAZEM 1,50	1,50 1,50

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	WACETOB wyd.III 2000
3	PPPKZ 1982
4	. IGM wyd.I 1996-97
5	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
6	ORGBUD wyd. spec. 1998
7	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Klatka nr 9a</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-01 <sup>1)</sup>	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
2	KNR-W 4-01 d.1 0425-06 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
3	TZKNBK XX d.1 2201-03 <sup>3)</sup>	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR-W 4-01 d.1 0425-01 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
5	KNR 19-01 d.1 0437-01 <sup>4)</sup>	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
6	KNR-W 4-01 d.1 1212-28 <sup>2)</sup> analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	0,00
7	KNR 4-01 d.1 1212-04 <sup>5)</sup> analogia	Malowanie balustrad	m <sup>2</sup>		
		10,32	m <sup>2</sup>	10,32	
				RAZEM	10,32
8	TZKNBK XX d.1 2001-01 <sup>3)</sup>	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
9	KNR-W 4-01 d.1 0425-02 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
10	TZKNBK XX d.1 2101-01 <sup>3)</sup>	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
11	TZKNBK XX d.1 2401-02 <sup>3)</sup>	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm <sup>2</sup>	szt.		
		23	szt.	23,00	
				RAZEM	23,00
12	TZKNBK XX d.1 2901-01 <sup>3)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod wysokojakościowe malowanie, złączenie	m <sup>2</sup>		
		19,08+10,32	m <sup>2</sup>	29,40	
				RAZEM	29,40
13	TZKNBK XX d.1 2901-03 <sup>3)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod polerowanie lub woskowanie	m <sup>2</sup>		
		19,08+10,32+47	m <sup>2</sup>	76,40	
				RAZEM	76,40
14	KNR 2-02 d.1 1509-01 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		19,08	m <sup>2</sup>	19,08	
				RAZEM	19,08
15	KNR 2-02 d.1 1509-01 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie współczesnych elementów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		47	m <sup>2</sup>	47,00	
				RAZEM	47,00
16	KNR 4-01 d.1 0725-02 <sup>5)</sup>	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		120+26,8	m <sup>2</sup>	146,80	
				RAZEM	146,80
17	KNR 4-01 d.1 1202-09 <sup>5)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		120+26,8	m <sup>2</sup>	146,80	
				RAZEM	146,80
18	KNR 4-01 d.1 0621-01 <sup>5)</sup>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania	m <sup>2</sup>		
		120+26,8	m <sup>2</sup>	146,80	
				RAZEM	146,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0815-06 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 26,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26,80	 26,80
				RAZEM	26,80
20	KNR 2-02 d.1 0815-04 <sup>6)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 120+26,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146,80	 146,80
				RAZEM	146,80
21	NNRNKB 202 d.1 1134-02 <sup>7)</sup>	Gruntowanie podłóży 120+26,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146,80	 146,80
				RAZEM	146,80
22	KNR 2-02 d.1 1505-03 <sup>6)</sup>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych 120+26,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146,80	 146,80
				RAZEM	146,80
23	KNR 4-01 d.1 0336-01 <sup>5)</sup>	Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 25	m m	 25,00	 25,00
				RAZEM	25,00
24	KNR 4-01 d.1 0325-01 <sup>5)</sup>	Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł 25	m m	 25,00	 25,00
				RAZEM	25,00
25	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 <sup>2)</sup>	Zabezpieczenie okien, drzwi folią 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,00	 15,00
				RAZEM	15,00
26	KNR 4-01 d.1 1215-07 <sup>5)</sup>	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3 27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,00	 27,00
				RAZEM	27,00
27	KNR 4-01 d.1 1215-04 <sup>5)</sup>	Mycie po robotach malarskich okien 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,00	 15,00
				RAZEM	15,00
28	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12 <sup>5)</sup>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
29	KNR 4-01 d.1 0106-04 <sup>5)</sup>	Usunięcie budynku gruzu 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
30	d.1	Koszt utylizacji gruzu 1,5	t t	 1,50	 1,50
				RAZEM	1,50

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	WACETOB wyd.III 2000
3	PPPZ 1982
4	. IGM wyd.I 1996-97
5	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
6	ORGBUD wyd. spec. 1998
7	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów