

## PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Remont klatek schodowych  
Adres inwestycji : ul. Grabowa 6,6a 80-060 Gdańsk dz. nr 120/2 obręb 110, Gdańsk  
Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grabowa 6,6a 80-060 Gdańsk  
Adres inwestora : ul. Grabowa 6,6a 80-060 Gdańsk

Sporządził : Bartłomiej Żak  
Data opracowania : 02.01.2019

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIETNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SA ILOSCIAMI PRZYBLIŻONYMI I USREDNIONYMI I MOGA RÓŻNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALE—NOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAN MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOSCI OKRESŁONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.01.2019

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Bartłomiej Żak  
nr upr. POM/0184/OWOK/13

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Klatka nr 6</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-01 <sup>1)</sup>	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,00	
				RAZEM	40,00
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 <sup>2)</sup>	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		1,8*8	m <sup>2</sup>	14,40	
		1,2*2,1	m <sup>2</sup>	2,52	
		2,05*0,9*2	m <sup>2</sup>	3,69	
		1,3*1,5*2	m <sup>2</sup>	3,90	
				RAZEM	24,51
3	KNR 4-01 d.1 1202-09 <sup>3)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		52,7	m <sup>2</sup>	52,70	
		52,3	m <sup>2</sup>	52,30	
		6,15*3+3,19	m <sup>2</sup>	21,64	
		5,7*4	m <sup>2</sup>	22,80	
		5*2,3*4	m <sup>2</sup>	46,00	
				RAZEM	195,44
4	KNR 4-01 d.1 0701-01 <sup>3)</sup>	Odbicie tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		150*0,2	m <sup>2</sup>	30,00	
		46*0,5	m <sup>2</sup>	23,00	
				RAZEM	53,00
5	KNR 4-01 d.1 0725-02 <sup>3)</sup>	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów poz.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	53,00	
				RAZEM	53,00
6	KNR 4-01 d.1 0621-01 <sup>3)</sup>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania poz.3*0,15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29,32	
				RAZEM	29,32
7	KNR 2-02 d.1 0815-06 <sup>4)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		46	m <sup>2</sup>	46,00	
				RAZEM	46,00
8	KNR 2-02 d.1 0815-04 <sup>4)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.3-poz.7	m <sup>2</sup>	149,44	
				RAZEM	149,44
9	NNRNKB 202 d.1 1134-02 <sup>5)</sup>	Gruntowanie podłóży	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	195,44	
				RAZEM	195,44
10	KNR 2-02 d.1 1505-03 z.sz. 5.3 <sup>4)</sup>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		poz.3-poz.11	m <sup>2</sup>	117,74	
				RAZEM	117,74
11	KNR 0-33 d.1 0125-01 <sup>6)</sup>	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m <sup>2</sup>		
		7,7*7	m <sup>2</sup>	53,90	
		3,4*7	m <sup>2</sup>	23,80	
				RAZEM	77,70
12	KNR 0-33 d.1 0125-02 <sup>6)</sup>	Tynki żywiczne mozaikowe, wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	77,70	
				RAZEM	77,70
13	KNR-W 4-01 d.1 0425-06 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
14	KNR-W 2-02 d.1 1027-03 <sup>1)</sup>	Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe lakierowane na RAL 8025 elektrozaczepek, samozamykacz	m <sup>2</sup>		
		1,2*2,1	m <sup>2</sup>	2,52	
				RAZEM	2,52
15	KNR-W 2-02 d.1 1025-02 <sup>1)</sup>	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR-W 2-02 d.1 1020-01 <sup>1)</sup>	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze	m <sup>2</sup>		
		0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>	3,69	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR-W 3 d.1 0808-02 <sup>7)</sup>	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m <sup>2</sup> 8,7 1,18*0,155*5	m <sup>2</sup>	RAZEM	3,69
			m <sup>2</sup>	8,70	
			m <sup>2</sup>	0,91	
				RAZEM	9,61
18	KNNR-W 3 d.1 0808-04 <sup>7)</sup>	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych poz.17	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,61	
				RAZEM	9,61
19	KNR 4-01 d.1 0205-06 <sup>3)</sup>	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 4-01 d.1 0205-07 <sup>3)</sup>	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m <sup>2</sup> 4	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
21	KNR 4-01 d.1 0205-08 <sup>3)</sup>	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m <sup>2</sup> 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
22	TZKNBK XX d.1 2201-03 <sup>8)</sup>	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych 6	m		
			m	6,00	
				RAZEM	6,00
23	TZKNBK XX d.1 2301-03 <sup>8)</sup> analogia	Wykonanie prostych odcinków poręczy - piwnica 2	m		
			m	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR 19-01 d.1 0437-01 <sup>9)</sup>	Uzupełnienia ubytków w drewnie 45	szt.		
			szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
25	KNR-W 4-01 d.1 1212-28 <sup>2)</sup> analogia	Dwukrotne malowanie poręczy 2,45*6	m		
			m	14,70	
				RAZEM	14,70
26	KNR 4-01 d.1 1212-04 <sup>3)</sup> analogia	Malowanie balustrad 2,45*1,1*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,17	
				RAZEM	16,17
27	TZKNBK XX d.1 2001-01 <sup>8)</sup>	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach 6	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
28	KNR-W 4-01 d.1 0425-01 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 5	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
29	KNR-W 4-01 d.1 0425-02 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice 6	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
30	TZKNBK XX d.1 2101-01 <sup>8)</sup>	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz. 5	m		
			m	5,00	
				RAZEM	5,00
31	d.1 kalk. warsztato- towa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	TZKNBK XX d.1 2401-02 <sup>8)</sup>	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm <sup>2</sup> 34	szt.		
			szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
33	TZKNBK XX d.1 2901-01 <sup>8)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod wysoko jakościowe malowanie, złączenie 46-8,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37,30	
				RAZEM	37,30
34	TZKNBK XX d.1 2901-03 <sup>8)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod pole- rowanie lub woskowanie poz.33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37,30	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.1 1113-08 <sup>4)</sup>	Listwy przyścienne drewniane	m	RAZEM	37,30
		2,45*6	m	14,70	
		6,7*3	m	20,10	
		3,8*4	m	15,20	
		3,7	m	3,70	
				RAZEM	53,70
36	KNR 2-02 d.1 1509-01 <sup>4)</sup>	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		poz.33	m <sup>2</sup>	37,30	
				RAZEM	37,30
37	KNR 4-01 d.1 0205-01 <sup>3)</sup> analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi	m		
		1,4*3	m	4,20	
				RAZEM	4,20
38	KNR AT-43 d.1 0106-05 <sup>10)</sup> analogia	Wyrównanie ścian i sufitów płytą gkf	m <sup>2</sup>		
		4,4+2,1+2,3	m <sup>2</sup>	8,80	
				RAZEM	8,80
39	d.1 analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
40	d.1 kalk. warsztatowa	Wmiana skrzynek na listy na skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach szerokość 38 cm, głębokość 25 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 4-01 d.1 1215-07 <sup>3)</sup>	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	46,00	
		poz.7		RAZEM	46,00
42	KNNR 9 d.1 0501-06 <sup>11)</sup>	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
43	KNR 5-08 d.1 0515-06 <sup>12)</sup>	Montaż z podłączeniem plafonu LED	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
44	KNR 4-01 d.1 1215-04 <sup>3)</sup>	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	24,51	
				RAZEM	24,51
45	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12 <sup>3)</sup>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
46	KNR 4-01 d.1 0106-04 <sup>3)</sup>	Usunięcie budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
47	d.1	Koszt utylizacji gruzu	t		
		2	t	2,00	
				RAZEM	2,00
<b>2</b>		<b>Klatka nr 6a</b>			
48	KNR-W 2-02 d.2 1611-01 <sup>1)</sup>	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40,00	
				RAZEM	40,00
49	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 <sup>2)</sup>	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		1,8*8	m <sup>2</sup>	14,40	
		1,2*2,1	m <sup>2</sup>	2,52	
		2,05*0,9*2	m <sup>2</sup>	3,69	
		1,3*1,5*2	m <sup>2</sup>	3,90	
				RAZEM	24,51
50	KNR 4-01 d.2 1202-09 <sup>3)</sup>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		52,7	m <sup>2</sup>	52,70	
		52,3	m <sup>2</sup>	52,30	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,15*3+3,19 5,7*4 5*2,3*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,64 22,80 46,00	
				RAZEM	195,44
51	KNR 4-01 d.2 0701-01 <sup>3)</sup>	Odbicie tynków wewnętrznych  150*0,2 46*0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  30,00 23,00	
				RAZEM	53,00
52	KNR 4-01 d.2 0725-02 <sup>3)</sup>	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów poz.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53,00	
				RAZEM	53,00
53	KNR 4-01 d.2 0621-01 <sup>3)</sup>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.50*0,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29,32	
				RAZEM	29,32
54	KNR 2-02 d.2 0815-06 <sup>4)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach  46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46,00	
				RAZEM	46,00
55	KNR 2-02 d.2 0815-04 <sup>4)</sup>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.50-poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149,44	
				RAZEM	149,44
56	NNRNKB 202 d.2 1134-02 <sup>5)</sup>	Gruntowanie podłóży poz.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  195,44	
				RAZEM	195,44
57	KNR 2-02 d.2 1505-03 z.sz. 5.3 <sup>4)</sup>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe poz.50-poz.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  117,74	
				RAZEM	117,74
58	KNR 0-33 d.2 0125-01 <sup>6)</sup>	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia 7,7*7 3,4*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  53,90 23,80	
				RAZEM	77,70
59	KNR 0-33 d.2 0125-02 <sup>6)</sup>	Tynki żywiczne mozaikowe , wykonywane ręcznie poz.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  77,70	
				RAZEM	77,70
60	KNR-W 2-02 d.2 1027-03 <sup>1)</sup>	Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe lakierowane na RAL 8025 elektrozaczep, samozamykacz 1,2*2,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,52	
				RAZEM	2,52
61	KNR-W 2-02 d.2 1025-02 <sup>1)</sup>	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30  2	szt.  szt.	  2,00	
				RAZEM	2,00
62	KNR-W 2-02 d.2 1020-01 <sup>1)</sup>	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze 0,9*2,05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,69	
				RAZEM	3,69
63	KNNR-W 3 d.2 0808-02 <sup>7)</sup>	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 8,7 1,18*0,155*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,70 0,91	
				RAZEM	9,61
64	KNNR-W 3 d.2 0808-04 <sup>7)</sup>	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych poz.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,61	
				RAZEM	9,61
65	KNR 4-01 d.2 0205-06 <sup>3)</sup>	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych  2	szt.  szt.	  2,00	
				RAZEM	2,00
66	KNR 4-01 d.2 0205-07 <sup>3)</sup>	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2  5	szt.  szt.	  5,00	
				RAZEM	5,00
67	KNR 4-01 d.2 0205-08 <sup>3)</sup>	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2  3	szt.  szt.	  3,00	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
68	KNR-W 4-01 d.2 0425-06 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
69	TZKNBK XX d.2 2201-03 <sup>8)</sup>	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
70	TZKNBK XX d.2 2301-03 <sup>8)</sup> analogia	Wykonanie prostych odcinków poręczy - piwnica	m		
		2,2	m	2,20	
				RAZEM	2,20
71	KNR-W 4-01 d.2 0425-01 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
72	KNR 19-01 d.2 0437-01 <sup>9)</sup>	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		45	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
73	KNR-W 4-01 d.2 1212-28 <sup>2)</sup> analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		2,45*6	m	14,70	
				RAZEM	14,70
74	KNR 4-01 d.2 1212-04 <sup>3)</sup> analogia	Malowanie balustrad	m <sup>2</sup>		
		2,45*1,1*6	m <sup>2</sup>	16,17	
				RAZEM	16,17
75	TZKNBK XX d.2 2001-01 <sup>8)</sup>	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
76	KNR-W 4-01 d.2 0425-02 <sup>2)</sup>	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
77	TZKNBK XX d.2 2101-01 <sup>8)</sup>	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
78	d.2 kalk. warsztatowa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
79	TZKNBK XX d.2 2401-02 <sup>8)</sup>	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm <sup>2</sup>	szt.		
		34	szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
80	TZKNBK XX d.2 2901-01 <sup>8)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod wysokojakościowe malowanie, złączenie	m <sup>2</sup>		
		46-8,7	m <sup>2</sup>	37,30	
				RAZEM	37,30
81	KNR 2-02 d.2 1113-08 <sup>4)</sup>	Listwy przyścienne drewniane	m		
		2,45*6	m	14,70	
		6,7*3	m	20,10	
		3,8*4	m	15,20	
		3,7	m	3,70	
				RAZEM	53,70
82	TZKNBK XX d.2 2901-03 <sup>8)</sup>	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod polerowanie lub woskowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.80	m <sup>2</sup>	37,30	
				RAZEM	37,30
83	KNR 2-02 d.2 1509-01 <sup>4)</sup>	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m <sup>2</sup>		
		poz.80	m <sup>2</sup>	37,30	
				RAZEM	37,30
84	KNR 4-01 d.2 0205-01 <sup>3)</sup> analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi	m		
		1,4*3	m	4,20	
				RAZEM	4,20

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR AT-43 d.2 0106-05 <sup>10)</sup> analogia	Wyrównanie ścian i sufitów płytą gkf 4,4+2,1+2,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,80	 
				RAZEM	8,80
86	analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian) 1	kpl. kpl.	 1,00	 
				RAZEM	1,00
87	d.2 kalk. warsztatowa	Wmiana skrzynek na listy na skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach szerokość 38 cm, głębokość 25 cm 1	kpl. kpl.	 1,00	 
				RAZEM	1,00
88	KNR 4-01 d.2 1215-07 <sup>3)</sup>	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3 poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,00	 
				RAZEM	46,00
89	KNNR 9 d.2 0501-06 <sup>11)</sup>	Demontaż opraw oświetleniowych 7	szt. szt.	 7,00	 
				RAZEM	7,00
90	KNR 5-08 d.2 0515-06 <sup>12)</sup>	Montaż z podłączeniem plafonu LED 7	szt. szt.	 7,00	 
				RAZEM	7,00
91	KNR 4-01 d.2 1215-04 <sup>3)</sup>	Mycie po robotach malarskich okien poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,51	 
				RAZEM	24,51
92	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12 <sup>3)</sup>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,00	 
				RAZEM	1,00
93	KNR 4-01 d.2 0106-04 <sup>3)</sup>	Usunięcie budynku gruzu 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,00	 
				RAZEM	1,00
94	d.2	Koszt utylizacji gruzu 2	t t	 2,00	 
				RAZEM	2,00

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	WACETOB wyd.III 2000
3	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	IGM wyd.I 2001
7	WACETOB 2000
8	PPPKZ 1982
9	IGM wyd.I 1996-97
10	ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014
11	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
12	ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996

