
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI: ul. Rejtana 1B,1C/Trakt św. Wojciecha 89 80-050 Gdańsk dz. nr 84/1
obręb 098, Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Rejtana 1B,1C/Trakt św.
Wojciecha 89
ADRES INWESTORA: ul. Rejtana 1B,1C/Trakt św. Wojciecha 89 80-050 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Bartłomiej Żak

DATA OPRACOWANIA: 19.12.2022

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKREśLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIETNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SA ILOSCIAMI PRZYBLIŻONYMI I USREDNIONYMI I MOGA RÓŻNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALE-NOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAN MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOSCI OKREśLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAC ŁACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont klatki schodowej					
1		Klatka Rejtana 1B			
1	KNR-W 2-02 d.1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m2		
		0,66 * 0,7	m2	0,46	
		1,42 * 2,1	m2	2,98	
		1,27 * 1,9 * 2	m2	4,83	
		0,98 * 2,1 * 7	m2	14,41	
		0,9*2,1			
				RAZEM	22,68
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		59,95 * 2 + 2,25 * 10,96 + 11,37 * 2,25	m2	170,14	
		10,7 + 11,8 * 2 + 13,6	m2	47,90	
				RAZEM	218,04
4	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m2		
		poz.3 * 0,1	m2	21,80	
				RAZEM	21,80
5	KNR 4-01 d.1 0725-02	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		
		poz.4	m2	21,80	
				RAZEM	21,80
6	KNR 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.3 * 0,15	m2	32,71	
				RAZEM	32,71
7	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		47,9	m2	47,90	
				RAZEM	47,90
8	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.3 - poz.7	m2	170,14	
				RAZEM	170,14
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.3	m2	218,04	
				RAZEM	218,04
10	KNR 2-02 d.1 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		poz.3 - 79,40	m2	138,64	
				RAZEM	138,64
11	KNR-W 4-01 d.1 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
12	KNR-W 2-02 d.1 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2-02 d.1 1020-01	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze	m2		
		0,9 * 2,05 * 1	m2	1,84	
				RAZEM	1,84

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNNR-W 3 0808-02	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2		
		3,1 + 4,7 + 5,3 + 9,7	m2	22,80	
				RAZEM	22,80
15 d.1	KNNR-W 3 0808-04	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m2		
		poz. 14	m2	22,80	
				RAZEM	22,80
16 d.1	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
17 d.1	KNR 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		19	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
18 d.1	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
19 d.1	TZKNBK XX 2201-03	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
20 d.1	TZKNBK XX 2301-03 analogia	Wykonanie prostych odcinków poręczy	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
21 d.1	KNR 19-01 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		45	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
22 d.1	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		2,65 * 6 + 1,1	m	17,00	
				RAZEM	17,00
23 d.1	KNR 4-01 1212-04 analogia	Malowanie balustrad	m2		
		17 * 1,1	m2	18,70	
				RAZEM	18,70
24 d.1	TZKNBK XX 2001-01	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
25 d.1	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
26 d.1	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
27 d.1	TZKNBK XX 2101-01	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
28 d.1	kalk. warsztatowa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych	kpl.		

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.1	kalk. warsztatowa	Demontaż pochwyty ścienne oraz , po wykonaniu renowacji, ponowny montaż z zwiększeniem ilości punktów mocujących zapewniający stabilne oparcie podczas użytkowania	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.1	TZKNBK XX 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.		
		42	szt.	42,00	
				RAZEM	42,00
31 d.1	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie	m2		
		31	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
32 d.1	TZKNBK XX 2901-03	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie	m2		
		poz.31	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
33 d.1	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane	m		
		59,5	m	59,50	
				RAZEM	59,50
34 d.1	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m2		
		poz.31	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
35 d.1	KNR 4-01 0205-01 analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi	m		
		1,32 * 2	m	2,64	
		0,8	m	0,80	
				RAZEM	3,44
36 d.1	analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.1	kalk. warsztatowa	Wmiana skrzynek na listy na skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach szerokość 38 cm, wysokość 34 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3	m2		
		poz.7	m2	47,90	
				RAZEM	47,90
39 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
40 d.1	KNR 5-08 0515-06	Montaż z podłączeniem plafonu LED	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
41 d.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		poz.2	m2	22,68	
				RAZEM	22,68

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
43 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.1		Koszt utylizacji gruzu	t		
		2	t	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Klatka Rejtana 1C			
45 d.2	KNR-W 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m2		
		40	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
46 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi folią	m2		
		0,66 * 0,7	m2	0,46	
		1,42 * 2,1	m2	2,98	
		1,27 * 1,9 * 2	m2	4,83	
		0,98 * 2,1 * 7	m2	14,41	
		0,9*2,1			
				RAZEM	22,68
47 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		62,5 * 2 + 2,25 * 10,96 + 11,37 * 2,25	m2	175,24	
		10,7 + 11,8 * 2 + 14,6	m2	48,90	
				RAZEM	224,14
48 d.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m2		
		poz.47 * 0,15	m2	33,62	
				RAZEM	33,62
49 d.2	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		
		poz.48	m2	33,62	
				RAZEM	33,62
50 d.2	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		poz.47 * 0,2	m2	44,83	
				RAZEM	44,83
51 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		48,9	m2	48,90	
				RAZEM	48,90
52 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.47 - poz.51	m2	175,24	
				RAZEM	175,24
53 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.47	m2	224,14	
				RAZEM	224,14
54 d.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		poz.47 - 79,40	m2	144,74	
				RAZEM	144,74

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR-W 4-01 d.2 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
56	KNR-W 2-02 d.2 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
57	KNR-W 2-02 d.2 1020-01	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze	m2		
		0,9 * 2,05 * 1	m2	1,84	
				RAZEM	1,84
58	KNNR-W 3 d.2 0808-02	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2		
		3,1 + 4,7 + 5,3 + 9,7	m2	22,80	
				RAZEM	22,80
59	KNNR-W 3 d.2 0808-04	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m2		
		poz.58	m2	22,80	
				RAZEM	22,80
60	KNR 4-01 d.2 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
61	KNR 4-01 d.2 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		26	szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
62	KNR 4-01 d.2 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		29	szt.	29,00	
				RAZEM	29,00
63	TZKNBK XX d.2 2201-03	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
64	TZKNBK XX d.2 2301-03 analogia	Wykonanie prostych odcinków poręczy	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
65	KNR 19-01 d.2 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		49	szt.	49,00	
				RAZEM	49,00
66	KNR-W 4-01 d.2 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		2,65 * 6 + 1,1	m	17,00	
				RAZEM	17,00
67	KNR 4-01 d.2 1212-04 analogia	Malowanie balustrad	m2		
		17 * 1,1	m2	18,70	
				RAZEM	18,70
68	TZKNBK XX d.2 2001-01	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
69	KNR-W 4-01 d.2 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		19	szt.	19,00	

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,00
70 d.2	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		19	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
71 d.2	TZKNBK XX 2101-01	Wykonanie półek prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
		9,6	m	9,60	
				RAZEM	9,60
72 d.2	kalk. warsztatowa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
73 d.2	kalk. warsztatowa	Demontaż pochwyty ścienne oraz , po wykonaniu renowacji, ponowny montaż z zwiększeniem ilości punktów mocujących zapewniający stabilne oparcie podczas użytkowania	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.2	TZKNBK XX 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.		
		42	szt.	42,00	
				RAZEM	42,00
75 d.2	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie	m2		
		31	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
76 d.2	TZKNBK XX 2901-03	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie	m2		
		poz.75	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
77 d.2	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane	m		
		59,5	m	59,50	
				RAZEM	59,50
78 d.2	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m2		
		poz.75	m2	31,00	
				RAZEM	31,00
79 d.2	KNR 4-01 0205-01 analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi	m		
		1,32 * 2	m	2,64	
		1,55 * 3	m	4,65	
		0,65 * 4	m	2,60	
				RAZEM	9,89
80 d.2	analiza indywidualna	Odtworzenie ostatniego biegu schodów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
81 d.2	analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
82 d.2	kalk. warsztatowa	Wmiana skrzynek na listy na skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach szerokość 38 cm, wysokość 34 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3 poz.51	m2 m2	 48,90	 48,90
				RAZEM	48,90
84 d.2	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych 8	szt. szt.	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
85 d.2	KNR 5-08 0515-06	Montaż z podłączeniem plafonu LED 8	szt. szt.	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
86 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien poz.46	m2 m2	 22,68	 22,68
				RAZEM	22,68
87 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 1	m3 m3	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
88 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu 1	m3 m3	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
89 d.2		Koszt utylizacji gruzu 2	t t	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
3		Klatka Trakt św. Wojciecha 89			
90 d.3	KNR-W 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m 50	m2 m2	 50,00	 50,00
				RAZEM	50,00
91 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi folią 0,9 * 2 * 8 1,1 * 2 * 1,5 0,8 * 3 * 1,3 1,16 * 1,3 0,85 * 2 * 1,3 0,5 * 1,3	m2 m2 m2 m2 m2 m2	 14,40 3,30 3,12 1,51 2,21 0,65	 25,19
				RAZEM	25,19
92 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 59,16 * 2 + 2,25 * 14,05 * 2 15,96 * 4 + 22,1	m2 m2 m2	 181,54 85,94	 267,48
				RAZEM	267,48
93 d.3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych poz.92 * 0,1	m2 m2	 26,75	 26,75
				RAZEM	26,75
94 d.3	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów poz.93	m2 m2	 26,75	 26,75
				RAZEM	26,75
95 d.3	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.92 * 0,15	m2 m2	 40,12	 40,12
				RAZEM	40,12

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		54	m2	54,00	
				RAZEM	54,00
97 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.92 - poz.96	m2	213,48	
				RAZEM	213,48
98 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży	m2		
		poz.92	m2	267,48	
				RAZEM	267,48
99 d.3	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m2		
		poz.92 - poz.100	m2	176,78	
				RAZEM	176,78
100 d.3	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2		
		$7,4 * 5 + 13,4 + 13,8 + 2 + 1,7 + 3 * 4 + 2,7 * 4$	m2	90,70	
				RAZEM	90,70
101 d.3	KNR 0-33 0125-02	Tynki żywiczne mozaikowe , wykonywane ręcznie	m2		
		poz.100	m2	90,70	
				RAZEM	90,70
102 d.3	KNR-W 4-01 0425-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
103 d.3	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi EI30	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
104 d.3	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi metalowe EI30 laminat HPL w kolorze	m2		
		$0,9 * 2,05 * 3$	m2	5,54	
				RAZEM	5,54
105 d.3	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
106 d.3	KNR 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		19	szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
107 d.3	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
108 d.3	TZKNBK XX 2201-03	Wykonanie tralek bogato ozdobnych, profilowanych, toczonych	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
109 d.3	TZKNBK XX 2301-03 analogia	Wykonanie prostych odcinków poręczy	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
110 d.3	KNR 19-01 0437-01	Uzupełnienia ubytków w drewnie	szt.		
		54	szt.	54,00	
				RAZEM	54,00

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.3	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie poręczy	m		
		2,65 * 6 + 1,1	m	17,00	
				RAZEM	17,00
112 d.3	KNR 4-01 1212-04 analogia	Malowanie balustrad	m2		
		25 * 1,1	m2	27,50	
				RAZEM	27,50
113 d.3	TZKNBK XX 2001-01	Wykonanie stopni schodów drewnianych długości do 1.1 m prostych z podstopniami osadzonymi w policzkach	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
114 d.3	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
115 d.3	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
116 d.3	TZKNBK XX 2101-01	Wykonanie policzków prostych dla stopni osadzanych w policz.	m		
		7,8	m	7,80	
				RAZEM	7,80
117 d.3	kalk. warsztatowa	Renowacja drewnianych detali architektonicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
118 d.3	kalk. warsztatowa	Demontaż pochwytyń ściennych oraz , po wykonaniu renowacji, ponowny montaż z zwiększeniem ilości punktów mocujących zapewniający stabilne oparcie podczas użytkowania	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
119 d.3	TZKNBK XX 2401-02	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 5 cm2	szt.		
		44	szt.	44,00	
				RAZEM	44,00
120 d.3	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie	m2		
		31,4	m2	31,40	
				RAZEM	31,40
121 d.3	TZKNBK XX 2901-03	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie	m2		
		poz.120	m2	31,40	
				RAZEM	31,40
122 d.3	KNR 2-02 1113-08	Listwy przyścienne drewniane	m		
		68,4	m	68,40	
				RAZEM	68,40
123 d.3	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą schodów drewnianych	m2		
		poz.120	m2	31,40	
				RAZEM	31,40
124 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych kolor jesionu postarzanego	m2		
		4 * 11,1 + 15,5	m2	59,90	
				RAZEM	59,90

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.3	KNR 4-01 0205-01 analogia	Wymiana podokienników-parapety drewniane dębowe o grubości minimalnej 30 mm , wysunięte przed lico ściany od 2 do 3 cm, pozbawione ostrych krawędzi	m		
		1,1 * 2	m	2,20	
		0,8 * 3	m	2,40	
		1,16	m	1,16	
		0,85 * 2	m	1,70	
		0,5	m	0,50	
				RAZEM	7,96
126 d.3	analiza indywidualna	Korytka podtynkowe ze zdejmowalną osłoną (osłona wykończona tynkiem zgodnie z kolorystyką ścian)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
127 d.3	kalk. warsztatowa	Wmiana skrzynek na listy na skrzynki ze stali nierdzewnej o wymiarach szerokość 38 cm, wysokość 34 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
128 d.3	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych Krotność = 3	m2		
		poz.96	m2	54,00	
				RAZEM	54,00
129 d.3	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
130 d.3	KNR 5-08 0515-06	Montaż z podłączeniem plafonu LED	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
131 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		poz.91	m2	25,19	
				RAZEM	25,19
132 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
133 d.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m3		
		1	m3	1,00	
				RAZEM	1,00
134 d.3		Koszt utylizacji gruzu	t		
		2	t	2,00	
				RAZEM	2,00