

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONTU IZOLACJI FUNDAMENTU W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM
ADRES INWESTYCJI: ul. Małomiejska 39C
80-037 Gdańsk
dz. nr 680/123 obręb 303S, Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Małomiejska 39C
ADRES INWESTORA: ul. Małomiejska 39C
80-037 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
budowlana Bartłomiej Żak

DATA OPRACOWANIA: 19.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		IZOLACJA FUNDAMENTÓW			
1	KNR 4-01 0101-02	Rozebranie nawierzchni	m2		
d.1		61,3 * 1,4	m2	85,820	
				RAZEM	85,820
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3		
d.1		61,3 * 1,4 * 1,2	m3	102,984	
				RAZEM	102,984
3	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
d.1		61,3 * 1,2	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
4	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryształizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm	otw.		
d.1		61,3 * 5 * 2	otw.	613,000	
				RAZEM	613,000
5	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1		poz.3	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
6	KNR 0-28 2620-02	Przygotowanie starego podłoża " - zagruntowanie i odgrzybienie powierzchni	m2		
d.1		poz.3	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
7	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
d.1		poz.3	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
8	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
d.1		poz.3	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
9	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m2		
d.1		poz.3	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
10	KNR 0-41 0107-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu	m2		
d.1		poz.3	m2	73,560	
				RAZEM	73,560
11	KNR 0-41 0107-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyobieżi (faset)	m		
d.1		61,3	m	61,300	
				RAZEM	61,300
12	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
d.1		poz.2	m3	102,984	
				RAZEM	102,984
13	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z odzysku	m2		
d.1		poz.1	m2	85,820	
				RAZEM	85,820