

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		izolacja piwnicy od strony frontowej			
1	KNR 0-40 d.1 0201-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm 15.52+20.08+14.26	m m	49.86	
				RAZEM	49.86
2		izolacja od strony tyłu budynku			
2	KNR-W 4-01 d.2 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (4.0+3.85+2.54+5.68+2.54+5.01+3.95+3.9+4.25+3.5+6.5)*0.5*0.15	m ³ m ³	3.43	
				RAZEM	3.43
3	KNR 4-01 d.2 0102-06 analogia	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV 45.72*0.9*(1.2+1.7)*0.5	m ³ m ³	59.66	
				RAZEM	59.66
4	KNR 4-01 d.2 0619-05	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 45.72*(1.2+1.7)*0.5	m ² m ²	66.29	
				RAZEM	66.29
5	KNR-W 4-01 d.2 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ² 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
6	KNR 4-01 d.2 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.4	m ² m ²	66.29	
				RAZEM	66.29
7	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe poz.4	m ² m ²	66.29	
				RAZEM	66.29
8	KNR AT-27 d.2 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej (4.0+3.85+2.54+5.68+2.54+5.01+3.95+3.9+4.25+3.5+6.5)	m m	45.72	
				RAZEM	45.72
9	KNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa poz.4	m ² m ²	66.29	
				RAZEM	66.29
10	KNR AT-40 d.2 0408-02 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie poz.4	m ² m ²	66.29	
				RAZEM	66.29
11	KNR-W 2-02 d.2 0608-08 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych xps pionowe na lepiku poz.4	m ² m ²	66.29	
				RAZEM	66.29
12	KNR-W 2-02 d.2 0606-01 analogia	Izolacje z folii kubełkowej lub budowlanej poz.4	m ² m ²	66.29	
				RAZEM	66.29
13	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - 50% nowego piasku poz.3	m ³ m ³	59.66	
				RAZEM	59.66
14	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 45.72*0.5	m ² m ²	22.86	
				RAZEM	22.86
15	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.14	m ² m ²	22.86	
				RAZEM	22.86
16	KNR 2-31 d.2 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.15	m ² m ²	22.86	
				RAZEM	22.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01 analogia		m	26.50	
		26.5			
				RAZEM	26.50
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładoczymi	m ³		
d.2	0108-17		m ³	30.50	
		30.5			
				RAZEM	30.50
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu Krotność = 15	m ³		
d.2	0108-20		m ³	30.50	
		30.5			
				RAZEM	30.50
20	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadu	t		
d.2			t	54.90	
		30.5*1.8			
				RAZEM	54.90