

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		izolacja piwnicy od strony frontowej			
1	KNR 2-31 d.1 0815-06 analogia	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych i kostki na podsypce cementowo-piaskowej 16.4*1.0	m ² m ²	 16.40	
				RAZEM	16.40
2	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.24*1.5*(0.6*2+0.8)*6+0.4	m ³ m ³	 4.72	
				RAZEM	4.72
3	KNR 4-01 d.1 0102-06 analogia	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV 16.4*0.9*(2.0+3.4)*0.5	m ³ m ³	 39.85	
				RAZEM	39.85
4	KNR-W 4-01 d.1 0107-08	Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiórką 1.5*2.0	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m 2.7*16.4	m ² m ²	 44.28	
				RAZEM	44.28
6	KNR 4-01 d.1 0619-05	Odgrybienie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 16.4*(2.0+3.4)*0.5	m ² m ²	 44.28	
				RAZEM	44.28
7	KNR-W 4-01 d.1 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ² 15	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
8	KNR 2-31 d.1 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 1.5*0.8*6	m ² m ²	 7.20	
				RAZEM	7.20
9	KNR-W 2-02 d.1 0205-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 0.1*1.5*0.8*6	m ³ m ³	 0.72	
				RAZEM	0.72
10	KNR-W 2-02 d.1 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm 0.1	t t	 0.10	
				RAZEM	0.10
11	KNR-W 2-02 d.1 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 0.14*1.5*(0.6*2+0.8)*6	m ³ m ³	 2.52	
				RAZEM	2.52
12	KNR 4-01 d.1 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.6+1.5*(0.6*2+0.8)*6	m ² m ²	 62.28	
				RAZEM	62.28
13	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe poz.12	m ² m ²	 62.28	
				RAZEM	62.28
14	KNR AT-27 d.1 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej 16.4	m m	 16.40	
				RAZEM	16.40
15	KNR 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa poz.12	m ² m ²	 62.28	
				RAZEM	62.28
16	KNR AT-40 d.1 0408-02 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie poz.12	m ² m ²	 62.28	
				RAZEM	62.28
17	KNR-W 2-02 d.1 0608-08 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych xps pionowe na lepiku bez siatki metalowej - osłonowe gr 2 cm poz.6	m ² m ²	 44.28	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	44.28
18	KNR 0-40 d.1 0201-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm 16.4	m m	16.40	
				RAZEM	16.40
19	KNR-W 2-02 d.1 0606-01 analogia	Izolacje z folii kubełkowej lub budowlanej poz.12	m ² m ²	62.28	
				RAZEM	62.28
20	KNR-W 4-01 d.1 0203-01 z.sz.2.6. 9905-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych stopni schodów z betonu 0.3*0.3*1.6	m ³ m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
21	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - 50% nowego piasku poz.3	m ³ m ³	39.85	
				RAZEM	39.85
22	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 16.4	m ² m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
23	KNR 2-31 d.1 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 16.4	m ² m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
24	KNR 2-31 d.1 0502-04 analogia	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 30% nowy materiał 16.4	m ² m ²	16.40	
				RAZEM	16.40
25	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi 4.7+19.9	m ³ m ³	24.60	
				RAZEM	24.60
26	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu Krotność = 15 24.6	m ³ m ³	24.60	
				RAZEM	24.60
27	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji odpadu 24.6*1.8	t t	44.28	
				RAZEM	44.28
2		izolacja piwnicy od strony szczytu			
28	KNR 4-01 d.2 0102-06 analogia	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV 0.9*3.4*9.6	m ³ m ³	29.38	
				RAZEM	29.38
29	KNR-W 4-01 d.2 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m 3.4*9.6	m ² m ²	32.64	
				RAZEM	32.64
30	KNR 4-01 d.2 0619-05	Odrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 3.4*9.6	m ² m ²	32.64	
				RAZEM	32.64
31	KNR-W 4-01 d.2 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 18	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
32	KNR 4-01 d.2 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.30	m ² m ²	32.64	
				RAZEM	32.64
33	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe poz.30	m ² m ²	32.64	
				RAZEM	32.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR AT-27 d.2 0501-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		9.6	m	9.60	
				RAZEM	9.60
35	KNR 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.30	m ²	32.64	
				RAZEM	32.64
36	KNR AT-40 d.2 0408-02 analogia	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m ²		
		poz.30	m ²	32.64	
				RAZEM	32.64
37	KNR-W 2-02 d.2 0608-08 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych xps pionowe na lepiku bez siatki metalowej - gr 8 cm	m ²		
		poz.30	m ²	32.64	
				RAZEM	32.64
38	KNR 0-40 d.2 0201-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 45-50 cm	m		
		9.6*3.6	m	13.20	
				RAZEM	13.20
39	KNR-W 2-02 d.2 0606-01 analogia	Izolacje z folii kubełkowej lub budowlanej	m ²		
		poz.30	m ²	32.64	
				RAZEM	32.64
40	KNR 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - 50% nowego piasku	m ³		
		poz.28	m ³	29.38	
				RAZEM	29.38
41	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		9.6*0.5	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
42	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 7	m ²	4.80	
		4.8			
				RAZEM	4.80
43	KNR 2-31 d.2 0502-04 analogia	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		4.8	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
44	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi	m ³		
		29.38*0.5	m ³	14.69	
				RAZEM	14.69
45	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu	m ³		
		Krotność = 15	m ³	14.69	
		14.69			
				RAZEM	14.69
46	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadu	t		
		14.69*1.8	t	26.44	
				RAZEM	26.44