

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa klatki schodowej budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Na Stoku 45
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul Na Stoku 45

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzenia kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<ceownik 100>1,38*2	m	2,76	
				RAZEM	2,76
12	KNR-W 4-01 d.1 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR-W 4-01 d.1 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,3*2,1	m ²		
			m ²	0,63	
				RAZEM	0,63
14	KNR-W 2-02 d.1 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,0 <EI 30>0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,80	
			m ²	1,80	
				RAZEM	3,60
16	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km wraz z kosztami składowania	m ³		
		4,8	m ³	4,80	
				RAZEM	4,80
2		Renowacja ścian klatki schodowej			
17	KNR-W 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian- lamperii	m ²		
		60,0	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
18	KNR-W 4-01 d.2 1202-09 z.sz. 2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m ²		
		121,2	m ²	121,20	
				RAZEM	121,20
19	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne+ścian i sufitów	m ²		
		157,3	m ²	157,30	
				RAZEM	157,30
20	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <Sciany>121,2 <Stropy>36,15	m ²		
			m ²	121,20	
			m ²	36,15	
				RAZEM	157,35
21	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ściany i sufity poz.20	m ²		
			m ²	157,35	
				RAZEM	157,35

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont belek stropu piwnicy w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Na Stoku 45
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul Na Stoku 45

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzenia kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont belek stropu piwnic w budynku mieszkalnym Gdańsk ul Na Stoku 45					
1	KNR 2-21 0101-01 analogia	Oczyszczenie posadzek piwnic z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - (2,1*8,17+(5,08+3,44)*8,17/2)*0,08	m ³ m ³	4,16	
				RAZEM	4,16
2	KNR-W 4-01 0336-09	Przebiecie otworów dla wciągnięcia ceowników w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <ściana od podwórka>3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
3	KNR-W 4-01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 12+18+10	szt. szt.	40,00	
				RAZEM	40,00
4	KNR-W 4-01 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania <belki stropowe>0,18*3*(3,44+3,59+3,74+4,21+4,22+4,63+4,86+5,08+8,49+6,71+8,43+1,35+0,87)	m ² m ²	32,19	
				RAZEM	32,19
5	KNR-W 4-01 0614-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania (2,1*8,17+(5,08+3,44)*8,17/2)	m ² m ²	51,96	
				RAZEM	51,96
6	KNR-W 4-01 0617-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach 23	szt. szt.	23,00	
				RAZEM	23,00
7	KNR-W 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi poz.4	m ² m ²	32,19	
				RAZEM	32,19
8	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi poz.5	m ² m ²	51,96	
				RAZEM	51,96
9	wycena indywidualna	Wciągnięcie do pomieszczeń piwnicy (przez otwory techniczne i okno piwniczne) ceowników stalowych 16 o znacznej długości za pomocą zbloczy, wielokrażków i podośników w celu ustawienia w gniazdach <Ceowniki>2232,8	kg kg	2 232,80	
				RAZEM	2 232,80
10	KNR-W 4-01 0347-04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 46	gniazd. gniazd.	46,00	
				RAZEM	46,00
11	KNR 7-12 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 0,546*(3,44*2+2,59*2+3,74*2+4,21*2+4,42*2+4,63*2+4,86*2+5,08*2+8,49*2+6,71*2+8,43*2+1,34*2+0,87)	m ² m ²	63,75	
				RAZEM	63,75
12	KNR-W 4-03 1017-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm w drewnie (do skręcania śrubami co 0,5 m) 234	otw. otw.	234,00	
				RAZEM	234,00
13	KNR-W 4-03 1017-16	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 5 mm w metalu 234*2	otw. otw.	468,00	
				RAZEM	468,00
14	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami -ceowników wraz z belką stropową 234	szt. szt.	234,00	
				RAZEM	234,00
15	KNR-W 2-02 0131-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem <ceownik 160>2,23	t t	2,23	
				RAZEM	2,23
16	KNR-W 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów(poduszki betonowe) o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 46	szt. szt.	46,00	
				RAZEM	46,00
17	KNR-W 4-01 0436-07	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 40	szt. szt.	40,00	
				RAZEM	40,00
18	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.(otwory technologiczne) 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

POLZEN przedm Remont belek stropu piwnic w budynku mieszkalnym Gdańsk ul Na Stoku 45
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
19	KNR-W 4-01 0621-05 analogia	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych piwnicy o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania (2,1+8,17)*2*1,5 (5,08+3,44)*8,17/2*1,78	m ²			
			m ²	30,81		
			m ²	61,95		
				RAZEM	92,76	
20	KNR-W 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - ściany (białkowanie) poz.19	m ²			
			m ²	92,76		
					RAZEM	92,76
21	KNR-W 4-01 0106-05	usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 0,2*0,2*0,2*46+0,3*0,4*0,35*3 poz.1	m ³			
			m ³	0,49		
			m ³	4,16		
					RAZEM	4,65
22	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość 15 km wraz z kosztami składowania gruzu poz.21	m ³			
			m ³	4,65		
					RAZEM	4,65
					RAZEM	4,65