

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/17

PRZEDMIAR - wykonanie izolacji pionowej fundamentowej

Wspólnota Mieszkaniowa Na Zaspę 34B

Wymagane prace	Obmiar
Ręczna rozbiórka elementów betonowych, chodniki od strony ul. Na Zaspę	40m ²
Ręczna rozbiórka elementów betonowych, kostka brukowa od strony podwórka	6m ²
Wykopy przy ścianach pionowych do głębokości 1,5m w gruncie kat. III przy odkrywaniu istniejących fundamentów	69,80m ³
Rozebranie zniszczonych – zmurszałych cegieł, świetlików okien piwnicznych szt. 12	14,4m ²
Czyszczenie ściany ceglanej metodą szczotkowania mechanicznego	85m ²
Usunięcie starej zaprawy ze spoin pomiędzy cegłami odkrytej ściany pionowej fundamentów, głębokość 1,5m	85m ²
Wykonanie pomostów drewnianych nad wykopem wraz z rozbiórką, szt. 2	9m ²
Zabezpieczenie okien piwnicznych folią PE TYP 200	14,4m ²
Odgrzybianie powierzchni ścian ceglanych preparatem grzybo – pleśniobójczym do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku, metodą natryskową	80m ²
Uzupełnienie usuniętych spoin do głębokości 1,5 cm,	85m ²

materiał zaprawa cementowa z trassem do spoinowania	
Wykonanie fundamentów z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (świetliki), bloczki betonowe 25x25x14	6m ³
Wykonanie elementów wystających ponad obrys ziemi (świetliki)-materiał cegła klinkierowa; od strony ul. Na Zaspę 7 świetlików	Szer. 105cm/wys. 30cm/gł. 25cm
Wykonanie elementów wystających ponad obrys ziemi (świetliki)-materiał cegła klinkierowa ; od strony podwórka 5 świetlików	105cm/20cm/25cm
Wykonanie warstwy szczepnej na ścianie pionowej fundamentu; materiał zaprawa tynkarska	85m ²
Wykonanie tynku zwykłego kat II na ścianach płaskich fundamentu, materiał zaprawa tynkarska gotowa	85m ²
Uszczelnienie tynkowanych ścian fundamentu – gruntowanie muru bez hydroizolacji; materiał masa bitumiczna gotowa do gruntowania podłoży	85m ²
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłoką bitumiczną na ścianach pionowych fundamentu; materiał masa emulsyjna asfaltowa – pierwsza warstwa materiał typu masa bitumiczna gotowa	85m ²
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłoką bitumiczną na ścianach pionowych fundamentu; materiał masa emulsyjna asfaltowa – druga warstwa materiał masa bitumiczna gotowa	85m ²
Wykonanie izolacji pionowej murów folią garbowaną – kubełkową (ochrona od uszkodzeń mechanicznych)	89m ²
Zasypanie wykopów ziemi z wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubijaniem warstwami do 15cm w gruncie Kat. III	60m ³
Ułożenie krawężnika na długości 30mb w odległości 50 cm od ściany szczytowej i ściany elewacji od strony podwórka, na wysokość do 5 cm ponad poziom ziemi.	6m ³

Powstałą dylatację wypełnić agrowłókniną antyoporostową typ 50 1,1x10m. następnie uzupełnić żwirem 2-3cm do poziomu wystającego krawężnika	
Ułożenie zdemontowanych płyt chodnikowych i kostki brukowej (kostka na agrowłókninie)	46m ²