

Przedmiar robót CON-K - 66-08-2018

Obiekt	Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45443000-4 - Roboty elewacyjne 92520000-2 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
Budowa	ul. Górka 13 A, Gdańsk dz. nr 69/1, obręb 080
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Górka 13 A w Gdańsku
Biuro kosztorysowe	CON Kosztorysy ul. Jagiellońska 94C/pokój 41, 85-027 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. M. Wyzina, mgr inż. J. Wyzina

Bydgoszcz wrzesień 2018r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest częściowy remont budynku: elewacji (wraz z hydrofobizacją i uzupełnieniem / odtworzeniem detali), dociepleniem ścianek na tarasie, oraz wejść do budynku na elewacji frontowej (do klatki schodowej i do lokalu na parterze) wraz z montażem balustrad dla osób niepełnosprawnych, starszych, niesprawnych ruchowo.

Budynek murowany, czterokondygnacyjny z poddaszem i piwnicą. Elewacje bogate w detal architektoniczny, ceglane z tynkowanym detalem.

Budynek przykryty dachem mansardowym, pokrytym dachówką ceramiczną i papą. Wejście do budynku na elewacji południowej.

Budynek jednoklatkowy. Bryła budynku prosta.

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2
1.1.	ELEWACJA FRONTOWA Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2
1.1.1.	Rusztowania Kod CPV: 45443000-4
1.1.2.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4
1.1.3.	Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.1.4.	Naprawa pęknięć Kod CPV: 45443000-4
1.1.5.	Cokół Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.	Detale elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.1.	Detal "A" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.2.	Detal "B" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.3.	Detal "C" - gzyms podokienny Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.4.	Detal "D" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.5.	Detal "E" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.6.	Detal "F" - płyciny Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.7.	Detal "G" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.8.	Detal "H" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.9.	Detal "I" - płyciny Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.10.	Detal "J" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.11.	Detal "K" - płyciny Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.12.	Detal "L" - gzyms podokapowy Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.13.	Detal "Ł" - lukarna Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.14.	Pozostałe Kod CPV: 45443000-4
1.1.7.	Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4
1.1.8.	Wejścia do budynku Kod CPV: 45443000-4
1.2.	ELEWACJA TYLNA Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2
1.2.1.	Rusztowania Kod CPV: 45443000-4
1.2.2.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4
1.2.3.	Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.2.4.	Naprawa pęknięć Kod CPV: 45443000-4
1.2.5.	Cokół Kod CPV: 45443000-4
1.2.6.	Docieplenie Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.	Detale elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.1.	Detal "A" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.2.	Detal "B" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.3.	Detal "D" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.4.	Detal "E" - gzyms Kod CPV: 45443000-4

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Opis-robót
1.2.7.5.	Detal "F" - płyceiny Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.6.	Detal "G" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.7.	Detal "H" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.8.	Detal "L" - gzyms-podokapowy Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.9.	Pozostałe Kod CPV: 45443000-4
1.2.8.	Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4
1.3.	ELEWACJA BOCZNA Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2
1.3.1.	Rusztowania Kod CPV: 45443000-4
1.3.2.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4
1.3.3.	Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.3.4.	Naprawa pęknięć Kod CPV: 45443000-4
1.3.5.	Cokół Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.	Detale elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.1.	Detal "A" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.2.	Detal "B" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.3.	Detal "C" - gzyms-podokienny Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.4.	Detal "D" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.5.	Detal "E" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.6.	Detal "F" - płyceiny Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.7.	Detal "G" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.8.	Detal "H" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.9.	Detal "J" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.10.	Detal "K" - płyceiny Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.11.	Detal "L" - gzyms-podokapowy Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.12.	Detal "M" - naczółek Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.13.	Pozostałe Kod CPV: 45443000-4
1.3.7.	Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	0,473
17	KNR 4-01 0212/01	SST B.1.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - podkucie betonu schody do klatki schodowej 0,75*1,45*0,15 schody do lokalu 1,42*1,38*0,15	m3 m3	0,163 0,294
			razem	m3	0,457
18	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Likwidacja zbędnych rur, kabli, oświetlenia i innych pozostałości po dawnych instalacjach	kpł	1,000
19	KNR 4-01 0108/11	SST B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 0,50*0,80*0,05*1 61,270*0,40*0,05 21,290*0,20*0,03 25,548*0,20*0,05 23,450*0,15*0,05 10,219*0,05 19,680*0,05 3,30*0,10*1,10 0,05 0,473*0,03 0,457	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,020 1,225 0,128 0,255 0,176 0,511 0,984 0,363 0,050 0,014 0,457
			razem	m3	4,183
20	KNR 4-01 0108/12	SST B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14)	m3	4,183
21	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Opłata za składowanie i utylizację gruzu 0,473*0,03 0,457	m3 m3	0,014 0,457
			razem	m3	0,471
			1.1.3. Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4		
22	KNR 19-01 0832/04	SST B.2.01	Zabezpieczenie stolarki folią 3,01*9 2,15*14 3,63 3,71 3,94	m2 m2 m2 m2 m2	27,090 30,100 3,630 3,710 3,940
			razem	m2	68,470
23	KNR 19-01 0639/05	SST B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu Elewacja frontowa 6,12+7,22+5,64+5,24 1,41+1,91+1,91+1,41 9,06+10,70+6,90+10,70+9,06 1,41+1,91+1,06+1,91+1,41	m2 m2 m2 m2	24,220 6,640 46,420 7,700
			razem	m2	84,980
24	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	84,980
25	KNR BC-02 0129/04	SST B.2.01	Hydrofobizacja	m2	84,980
26	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach cokół (3,84-0,41+1,54+1,35)	m2 m2	6,320 6,320
			razem	m2	6,320
27	KNR 19-01 0639/05	SST B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu	m2	6,320
28	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	6,320
29	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach (założono 25% powierzchni ścian) tynk przy wejściu (11,62+0,15*(4,78+4,93+2,80+1,46+2,87))*0,25	m2	3,537

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	3,537
30	KNR 19-01 0639/05	SST B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu tynk przy wejściu 11,62+0,15*(4,78+4,93+2,80+1,46+2,87)	m2	14,146
			razem	m2	14,146
31	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	14,146
32	KNR 0-33 24/01	SST B.2.01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m2	14,146
33	KNR 0-33 24/03	SST B.2.01	Tynki elewacyjne, mineralne	m2	14,146
34	KNR 0-33 28/01	SST B.2.01	Malowanie elewacji	m2	14,146
35	KNR 19-01 0706/03	SST B.2.01	Wykucie spoin z zaprawy cementowej 84,98*0,10	m2	8,498
			razem	m2	8,498
36	KNR 19-01 0706/01	SST B.2.01	Oczyszczenie spoin	m2	8,498
37	KNR 19-01 0325/04	SST B.2.01	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym	m2	8,498
38	KNR 19-01 0314/05	SST B.2.01	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły	miejsce	10,000
39	TZKNBK IV 7-199/01	SST B.2.01	Odtworzenie wątku ceglanego pasa między gzymsami nad parterem 0,42*3,36*0,50	m3	0,706
			razem	m3	0,706
40	Kalkulacja indywidualna	SST B.2.01	Naprawa "opadającej" ściany - pozycja założona z uwagi na brak szczegółowego opracowania	kpl	1,000
			1.1.4. Naprawa pęknięć Kod CPV: 45443000-4		
41	TZKNBK IV 5-90/01	SST B.2.01	Naprawa pęknięć o głębokości 1 cegły w murach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30,000
			1.1.5. Cokół Kod CPV: 45443000-4		
42	KNR 0-28 2630/03	SST B.2.01	Tynki żywiczne, dekoracyjne, mozaikowe w strefie cokołowej wraz z zagruntowaniem powierzchni i uszczelnieniem	m2	6,320
			1.1.6. Detale elewacji Kod CPV: 45443000-4		
			1.1.6.1. Detal "A" - gzyms Kod CPV: 45443000-4		
43	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,163*2+0,34)*(8,74+2,66+4,91)*1,15	m2	12,492
			razem	m2	12,492
44	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek (8,74+2,66+4,91)	m	16,310
			razem	m	16,310
45	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	12,492
46	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	12,492
47	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	1,500
48	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m	1,500
49	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	szt	1,000
50	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,850
51	TZKNBK IX 3-6/06	SST B.2.01	Wykonanie odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,850
52	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,850
53	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,033*1,85	m3	0,061
			razem	m3	0,061
54	TZKNBK IX 57-3/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 odlewów	m3	0,061
55	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 8,74-1,85+2,66+4,91	m	14,460
			razem	m	14,460
56	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 6,6)	m	14,460
57	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem (0,163*2+0,34)*(8,74+2,66+4,91)*1,15	m2	12,492
			razem	m2	12,492
			1.1.6.2. Detal "B" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4		
58	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,38*0,50+0,05*(0,50*2+0,38*2))*16*1,15	m2	5,115
			razem	m2	5,115
59	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	16,000
60	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	5,115
61	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	5,115
62	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	1,000
63	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych	szt	1,000
64	TZKNBK IX 10-1/03	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
65	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,38*0,50*0,05	m3	0,010
			razem	m3	0,010
66	TZKNBK IX 10-2/03	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	szt	1,000
67	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,50*16	m	8,000
			razem	m	8,000

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
68	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 2)	m	8,000
69	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem (0,38*0,50+0,05*(0,50*2+0,38*2))*16*1,15	m2	5,115
				razem	5,115
			1.1.6.3. Detal "C" - gzyms podokienny Kod CPV: 45443000-4		
70	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,08*2+0,20)*(1,97+1,53*3+2,12*2+1,68*5)*1,15	m2	7,949
				razem	7,949
71	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 1,97+1,53*3+2,12*2+1,68*5	m	19,200
				razem	19,200
72	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	7,949
73	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	7,949
74	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	1,000
75	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	1,000
76	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	szt	1,000
77	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,20*0,08*1,00	m3	0,016
				razem	0,016
78	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,000
79	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm (1,97+1,53*3+2,12*2+1,68*5)	m	19,200
				razem	19,200
80	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem (0,20+0,08*2)*(1,97+1,53*3+2,12*2+1,68*5)*1,15	m2	7,949
				razem	7,949
			1.1.6.4. Detal "D" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4		
81	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy opaska (0,15+0,20)*((0,66*2+0,40*4+0,81*2)+(0,66*2+0,40*4+0,59*2)*3+(0,40*8+0,81*2)+(0,40*8+0,75*2))*1,15 konsole prostokątne ((0,23*0,30)+(0,05*0,42+0,15*0,23))*32*1,15 konsule trapezowe (0,0693+0,15*0,06+0,05*0,60)*12*1,15 konsola zdobiona (0,04*1,25+0,15*0,28+0,05*0,18)*6*1,15	m2	10,610
				m2	4,582
				m2	1,495
				m2	0,697
				razem	17,384
82	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek ((0,66*2+0,40*4+0,81*2)+(0,66*2+0,40*4+0,59*2)*3+(0,40*8+0,81*2)+(0,40*8+0,75*2))	m	26,360
				razem	26,360
83	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	48,000
84	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	17,384
85	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	17,384
86	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym - opaska	m	0,400
87	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym - opaska	m	0,400
88	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione	szt	3,000
89	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione	szt	3,000
90	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym - opaska	szt	1,000
91	TZKNBK IX 10-1/01	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione	szt	3,000
92	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu opaska 0,05*(0,15+0,20)*0,40 konsole prostokątne 0,05*0,23*0,30 konsole trapezowe 0,05*0,0693 konsola zdobiona 0,05*0,0395*1,25	m3 m3 m3 m3 razem	0,007 0,003 0,003 0,002 0,015
93	TZKNBK VIIIcz1 3-82/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm konsole prostokątne 0,30*32 konsole trapezowe 0,30*12 konsola zdobiona 0,30*6	m m m razem	9,600 3,600 1,800 15,000
94	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm opaska ((0,66*2+0,40*4+0,81*2)+(0,66*2+0,40*4+0,59*2)*3+(0,40*8+0,81*2)+(0,40*8+0,75*2))*1,15	m razem	30,314 30,314
95	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem opaska (0,15+0,20)*((0,66*2+0,40*4+0,81*2)+(0,66*2+0,40*4+0,59*2)*3+(0,40*8+0,81*2)+(0,40*8+0,75*2))*1,15 konsole prostokątne ((0,23*0,30)+(0,05*0,42+0,15*0,23))*32*1,15 konsule trapezowe (0,0693+0,15*0,06+0,05*0,60)*12*1,15 konsola zdobiona (0,04*1,25+0,15*0,28+0,05*0,18)*6*1,15	m2 m2 m2 m2 razem	10,610 4,582 1,495 0,697 17,384
			1.1.6.5. Detal "E" - gzyms Kod CPV: 45443000-4		
96	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,14+0,07*2)*(8,77+8,74+20,97)	m2 razem	10,774 10,774
97	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 8,77+8,74+20,97	m razem	38,480 38,480
98	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	10,774
99	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	10,774
100	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m	1,000
101	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,000
102	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	szt	1,000
103	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,14*0,07*1,00	m3	0,010
			razem	m3	0,010
104	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,000
105	TZKNBK VIIIcz1 3-82/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm (8,77+8,74+20,97)	m	38,480
			razem	m	38,480
106	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	10,774
			1.1.6.6. Detal "F" - płyciny Kod CPV: 45443000-4		
107	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy 0,42*0,42*4*1,50	m2	1,058
			razem	m2	1,058
108	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	4,000
109	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	1,058
110	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	1,058
111	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	1,000
112	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych	szt	1,000
113	TZKNBK IX 10-1/03	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
114	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,07*0,42*0,42	m3	0,012
			razem	m3	0,012
115	TZKNBK IX 10-2/03	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	szt	1,000
116	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,42*4	m	1,680
			razem	m	1,680
117	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 3)	m	1,680
118	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	1,058
			1.1.6.7. Detal "G" - gzyms Kod CPV: 45443000-4		
119	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(0,30+0,16*2)*(8,88+1,68+8,74)*1,25	m2	14,958
			razem	m2	14,958
120	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 8,88+1,68+8,74	m	19,300
			razem	m	19,300
121	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	14,958
122	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	14,958
123	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	1,000
124	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	1,000
125	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	szt	1,000
126	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,30*0,16*1,00	m3	0,048
			razem	m3	0,048
127	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,000
128	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm (8,88+1,68+8,74)	m	19,300
			razem	m	19,300
129	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 5)	m	19,300
130	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	14,958
			1.1.6.8. Detal "H" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4		
131	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy konsole o wym. 42*72cm (0,42*0,72+0,05*(0,42*2+0,72*2))*16*1,15 konsole o wym. 42*42cm (0,42*0,42+0,05*(0,42*4))*12*1,15 konsole o wym. 42*20cm proste (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*8*1,15 konsole o wym. 42*20cm złożone (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*16*1,15 podstawa prostokątna o wym. 54*21cm (0,54*0,21+0,05*(0,54*2+0,21*2))*4*1,15 podstawa trapezowa (0,50*(0,54+0,42)*0,10+0,05*(0,54+0,42+0,10*2))*4*1,15 konsole owalne (0,54*0,20+0,05*(0,54*2+0,20*2))*4*1,15	m2	7,662
				m2	3,594
				m2	1,343
				m2	2,686
				m2	0,867
				m2	0,488
				m2	0,837
			razem	m2	17,477
132	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	64,000
133	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	17,477
134	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	17,477
135	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	7,000
136	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż detalu dekoracyjnego	szt	7,000
137	TZKNBK IX 10-1/04	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu architektonicznego		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	7,000
138	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,38*0,50*0,05 konsole o wym. 42*72cm 0,42*0,72*0,05 konsole o wym. 42*42cm 0,42*0,42*0,05 konsole o wym. 42*20cm proste 0,42*0,20*0,05 konsole o wym. 42*20cm złożone 0,42*0,20*0,05 podstawa prostokątna o wym. 54*21cm 0,54*0,21*0,05 podstawa trapezowa 0,50*(0,54+0,42)*0,10*0,05 konsole owalne 0,54*0,20*0,05	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,010 0,015 0,009 0,004 0,004 0,006 0,002 0,005
			razem	m3	0,055
139	TZKNBK IX 10-2/04	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu architektonicznego		
				szt	7,000
140	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm konsole o wym. 42*72cm 0,72*16*1,10 konsole o wym. 42*42cm 0,42*12*1,10 konsole o wym. 42*20cm proste 0,20*8*1,10 konsole o wym. 42*20cm złożone 0,20*16*1,10 podstawa prostokątna o wym. 54*21cm 0,21*4*1,10 podstawa trapezowa 0,10*4*1,10 konsole owalne 0,20*4*1,10	m m m m m m m	12,672 5,544 1,760 3,520 0,924 0,440 0,880
			razem	m	25,740
141	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 2)	m	25,740
142	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem konsole o wym. 42*72cm (0,42*0,72+0,05*(0,42*2+0,72*2))*16*1,15 konsole o wym. 42*42cm (0,42*0,42+0,05*(0,42*4))*12*1,15 konsole o wym. 42*20cm proste (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*8*1,15 konsole o wym. 42*20cm złożone (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*16*1,15 podstawa prostokątna o wym. 54*21cm (0,54*0,21+0,05*(0,54*2+0,21*2))*4*1,15 podstawa trapezowa (0,50*(0,54+0,42)*0,10+0,05*(0,54+0,42+0,10*2))*4*1,15 konsole owalne (0,54*0,20+0,05*(0,54*2+0,20*2))*4*1,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	7,662 3,594 1,343 2,686 0,867 0,488 0,837
			razem	m2	17,477
			1.1.6.9. Detal "I" - płyciny Kod CPV: 45443000-4		
143	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy 0,40*0,40*24*1,50	m2 razem	5,760 5,760
144	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	24,000
145	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	5,760
146	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	5,760
147	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	1,000
148	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych	szt	1,000
149	TZKNBK IX 10-1/03	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
150	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,05*0,40*0,40	m3 razem	0,008 0,008

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
151	TZKNBK IX 10-2/03	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	szt	1,000
152	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,40*24	m razem	9,600 9,600
153	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 3)	m	9,600
154	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	5,760
			1.1.6.10. Detal "J" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4		
155	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy konsole o wym. 30*23cm $(0,30*0,23+0,05*(0,30*2+0,23*2))*56*1,15$ konsole o wym. 38*21cm $(0,38*0,21+0,05*(0,38*2+0,21*2))*21*1,15$ konsola zdobiona $(0,17*0,26+0,05*(0,17*2+0,26*2))*14*1,15$ konsole małe $(0,20*0,17+0,05*(0,20*2+0,17*2))*14*1,15$ opaski $(0,20+0,05)*(1,06*28+0,46*28+(2,12-0,17)*4+(1,49-0,17)*10)*1,15$ + dodatek na boki $0,15*(5,47*4+5,03*10)$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	7,857 3,352 1,404 1,143 18,274 10,827 42,857
156	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	105,000
157	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek $1,06*28+0,46*28+(2,12-0,17)*4+(1,49-0,17)*10$	m razem	63,560 63,560
158	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	42,857
159	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	42,857
160	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	0,500
161	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	0,500
162	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	4,000
163	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych	szt	4,000
164	TZKNBK IX 10-1/04	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu architektonicznego	szt	4,000
165	TZKNBK IX 4-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu o rysunku złożonym	szt	1,000
166	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu konsole o wym. 30*23cm $0,30*0,23*0,05$ konsole o wym. 38*21cm $0,38*0,21*0,05$ konsola zdobiona $0,17*0,26*0,05$ konsule małe $0,20*0,17*0,05$ opaski $0,20*0,05*0,50$	m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,003 0,004 0,002 0,002 0,005 0,016
167	TZKNBK IX 4-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	0,500

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
168	TZKNBK IX 10-2/04	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu architektonicznego	szt	7,000
169	TZKNBK VIIIcz1 3-82/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm konsole o wym. 30*23cm 0,23*56 konsole o wym. 38*21cm 0,21*21 konsola zdobiona 0,26*14 konsole małe 0,20*14 opaski (1,06*28+0,46*28+(2,12-0,17)*4+(1,49-0,17)*10)	m m m m m razem	12,880 4,410 3,640 2,800 63,560 87,290
170	TZKNBK VIIIcz1 3-80/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20cm + dodatek na boki (5,47*4+5,03*10)	m razem	72,180 72,180
171	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem konsole o wym. 30*23cm (0,30*0,23+0,05*(0,30*2+0,23*2))*56*1,15 konsole o wym. 38*21cm (0,38*0,21+0,05*(0,38*2+0,21*2))*21*1,15 konsola zdobiona (0,17*0,26+0,05*(0,17*2+0,26*2))*14*1,15 konsole małe (0,20*0,17+0,05*(0,20*2+0,17*2))*14*1,15 opaski (0,20+0,05)*(1,06*28+0,46*28+(2,12-0,17)*4+(1,49-0,17)*10)*1,15 + dodatek na boki 0,15*(5,47*4+5,03*10)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	7,857 3,352 1,404 1,143 18,274 10,827 42,857
172	TZKNBK VIIt2 05/150	SST B.2.01	Czyszczenie ściernie lub chemiczne elementy dekoracyjnego powierzchniowego 0,78*7	m2 razem	5,460 5,460
			1.1.6.11. Detal "K" - płyciny Kod CPV: 45443000-4		
173	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy 0,42*0,42*6*1,50	m2 razem	1,588 1,588
174	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	6,000
175	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	1,588
176	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	1,588
177	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	1,000
178	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych	szt	1,000
179	TZKNBK IX 10-1/03	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
180	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,07*0,42*0,42	m3 razem	0,012 0,012
181	TZKNBK IX 10-2/03	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	szt	1,000
182	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,42*6	m razem	2,520 2,520
183	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność= 3)		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m	2,520
184	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	1,588
			1.1.6.12. Detal "L" - gzyms podokapowy Kod CPV: 45443000-4		
185	TZKNBK V 10-215/01	SST B.2.01	Ostrożna rozbiórka konstrukcji przeznaczonej do ponownego montażu 0,25*0,40*21,32	m3	2,132
			razem	m3	2,132
186	TZKNBK VII II-1/153	SST B.2.01	Oczyszczenie elementów drewnianych (0,25*2+0,40*2)*21,32	m2	27,716
			razem	m2	27,716
187	TZKNBK V 12-312/01	SST B.2.01	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2 - założono 15 miejsc	szt	15,000
188	TZKNBK VII II-2/186	SST B.2.01	Odgrzybianie belek i krawędziaków o powierzchni do 50m2, trzykrotne	m2	27,716
189	TZKNBK VII III-3/296	SST B.2.01	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie	m2	27,716
190	TZKNBK V 3-43/01	SST B.2.01	Ponowny montaż gzymsu podokapowego 0,25*0,40*21,32	m3	2,132
			razem	m3	2,132
			1.1.6.13. Detal "E" - lukarna Kod CPV: 45443000-4		
191	KNR 19-01 0639/04	SST B.2.01	Oczyszczenie powierzchni trudnodostępnych	m2	54,230
192	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	54,230
193	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	54,230
194	TZKNBK VIIIcz1 5-154/01	SST B.2.01	Wzmocnienie istniejącego tynku (na podłożu murowym)	m2	54,230
195	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	54,230
			1.1.6.14. Pozostałe Kod CPV: 45443000-4		
196	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy konsole małe (0,50*0,08+0,05*(0,50*2+0,08*2))*26*1,15 opaski (0,34+0,05)*(0,56*12)*1,15	m2	2,930
			razem	m2	3,014
197	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	26,000
198	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek (0,56*12)	m	6,720
			razem	m	6,720
199	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	5,944
200	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	5,944
201	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	0,600
202	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m	0,600
203	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	1,000
204	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych	szt	1,000
205	TZKNBK IX 10-1/04	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu architektonicznego	szt	1,000
206	TZKNBK IX 4-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu o rysunku złożonym	szt	1,000
207	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu konsole małe 0,50*0,08*0,05 opaski (0,34+0,05)*0,05	m3 m3 razem m3	0,002 0,020 0,022
208	TZKNBK IX 4-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku złożonym	m	0,500
209	TZKNBK IX 10-2/04	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu architektonicznego	szt	1,000
210	TZKNBK VIIIcz1 3-78/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 10cm konsole małe 0,50*26	m razem m	13,000 13,000
211	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm opaski (0,56*12)	m razem m	6,720 6,720
212	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	5,944
			1.1.7. Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4		
213	TZKNBK XXIV 24-2/01	SST B.2.03	Montaż uchwyty flagowego	szt	1,000
214	TZKNBK XXIV 24-10/01	SST B.2.03	Montaż tabliczki adresowej	szt	1,000
215	KNR 19-01 0538/07	SST B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej podokienników Elewacja frontowa (1,97+1,53*4)*0,50 20,93*0,50 2,12*2*0,50 1,68*5*0,50 21,29*0,50 -0,84*2*0,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	4,045 10,465 2,120 4,200 10,645 -0,840 30,635
216	KNR 19-01 0538/02	SST B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej pasów nadrynnowych 0,40*25,548	m2 razem m2	10,219 10,219
217	KNR 19-01 0535/02	SST B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej 21,29*1,2	m razem m	25,548 25,548
218	KNR 19-01 0535/05	SST B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej - dodatek za wpust (sztucer)	szt	2,000
219	KNR 19-01 0535/04	SST B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej - dodatek za załamanie	szt	4,000

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
220	KNR 19-01 0536/02	SST B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowanej 11,50+11,95	m	23,450
			razem	m	23,450
221	KNR 19-01 0535/02	SST B.2.03	Montaż listwy z kolcami przeciw ptakom Elewacja frontowa 21,29	m	21,290
			razem	m	21,290
222	KNR 19-01 0538/02	SST B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich przy lukarnach 0,75*(8,62*2+3,00*3)	m2	19,680
			razem	m2	19,680
223	TZKBNK XXII 8-1/01	SST B.2.03	Balustrada ozdobna o charakterze historycznym - schody do lokalu na parterze 1,65*2	m	3,300
			razem	m	3,300
224	TZKBNK XXII 8-1/01	SST B.2.03	Balustrada ozdobna o charakterze historycznym - schody do klatki schodowej 0,30*2	m	0,600
			razem	m	0,600
			1.1.8. Wejścia do budynku Kod CPV: 45443000-4		
225	KNR 2-31u1 0300/03	SST B.2.04	Pokrycie istniejących stopni schodowych z kostki granitowej 1,46*0,75 1,38*0,42	m2	1,095
			razem	m2	0,580
			razem	m2	1,675
			1.2. ELEWACJA TYLNA Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2		
			1.2.1. Rusztowania Kod CPV: 45443000-4		
226	TZKBNK V 11-254/01	SST B.2.05	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 20m Elewacja tylna 15,10*20,85	m2	314,835
			razem	m2	314,835
227	KNR 2-02 1613/03	SST B.2.05	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m	m2	314,835
228	KNNR-2 1505/01	SST B.2.05	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	314,835
229	TZKBNK V 11-271/01	SST B.2.05	Montaż i demontaż daszków ochronnych na rusztowaniach wysokości do 20m Elewacja tylna 20,85	m	20,850
			razem	m	20,850
			1.2.2. Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4		
230	TZKBNK IV 21-561/01	SST B.1.01	Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1m2	szt	7,000
231	TZKBNK IV 21-564/01	SST B.1.01	Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych Elewacja tylna 1,64*19+0,84*8	m	37,880
			razem	m	37,880
232	KNR 4-04 0506/02	SST B.1.01	Rozebranie rynien z blachy 20,17	m	20,170
			razem	m	20,170
233	KNR 4-04 0506/03	SST B.1.01	Rozebranie rur spustowych z blachy 14,80*2	m	29,600
			razem	m	29,600
234	KNR-W 4-01 0545/07	SST B.1.01	Rozbiórka obróbek blacharskich przy rynnach z blachy 0,40*20,17	m2	8,068
			razem	m2	8,068
235	KNR-W 4-01 0545/07	SST B.1.01	Rozbiórka pozostałych obróbek blacharskich 0,50*(3,63) 0,50*(2,50*2)	m2	1,815
				m2	2,500

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			razem	m2	4,315
236	TZKNBK-IV 21-566/01	SST-B.1.01	Ręczne wykucie z muru wsporników końców balustrady	szt	4,000
237	TZKNBK-XV IV-33/01	SST-B.1.01	Przygotowanie stolarki - oczyszczenie 1,45*1,30	m2	2,750
			razem	m2	2,750
238	KNP-1 1201/01	SST-B.1.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych 3,50*2,00	m2	7,000
			razem	m2	7,000
239	Kalkulacja indywidualna	SST-B.1.01	Likwidacja zbędnych rur, kabli, oświetlenia i innych pozostałości po dawnych instalacjach	kpl	1,000
240	KNR-4-01 0108/11	SST-B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 0,50*0,80*0,05*7 37,880*0,40*0,05 20,170*0,20*0,03 29,600*0,10*0,05 8,068*0,05 4,315*0,05 2,50*0,10*1,10	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,140 0,758 0,121 0,148 0,403 0,216 0,275
			razem	m3	2,061
241	KNR-4-01 0108/12	SST-B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność=14)	m3	2,061
			1.2.3. Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4		
242	KNR-19-01 0832/04	SST-B.2.01	Zabezpieczenie stolarki folią 2,44*19 3,19 0,87 0,22*7	m2 m2 m2 m2	46,360 3,190 0,870 1,540
			razem	m2	51,960
243	KNR-19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu Elewacja tylna 271,87-51,96	m2	219,910
			razem	m2	219,910
244	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	219,910
245	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	219,910
246	KNR-BC-02 0129/04	SST-B.2.01	Hydrofobizacja	m2	219,910
247	KNR-0-33 28/01	SST-B.2.01	Malowanie elewacji 0,20*(5,18*19+6,39+4,38+1,44*7)	m2	23,854
			razem	m2	23,854
248	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach 17,53-0,25*7+2,41-1,29-1,43+2,41+0,83*1,20	m2	18,876
			razem	m2	18,876
249	KNR-19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu	m2	18,876
250	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	18,876
251	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	18,876

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
252	KNR-19-01 0706/03	SST-B.2.01	Wykucie spoin z zaprawy cementowej 219,910*0,10	m2	21,991
				razem	m2
253	KNR-19-01 0706/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie spoin	m2	21,991
254	KNR-19-01 0325/04	SST-B.2.01	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym	m2	21,991
255	KNR-19-01 0314/05	SST-B.2.01	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły	miejsc	20,000
			1.2.4. Naprawa pęknięć Kod-CPV: 45443000-4		
256	TZKNBK-IV 5-90/01	SST-B.2.01	Naprawa pęknięć o głębokości 1 cegły w murach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30,000
			1.2.5. Cokoł Kod-CPV: 45443000-4		
257	KNR-0-28 2630/03	SST-B.2.01	Tynki żywiczne, dekoracyjne, mozaikowe w strefie cokołowej wraz z zagruntowaniem powierzchni i uszczelnieniem	m2	18,876
			1.2.6. Docieplenie Kod-CPV: 45443000-4		
258	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach (założono 25% powierzchni ścian) (5,35*2-1,70)*0,25	m2	2,250
				razem	m2
259	KNR-19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu 5,35*2-1,70	m2	9,000
				razem	m2
260	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	9,000
261	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	9,000
262	KNR-0-33 01/01	SST-B.2.01	Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 8cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian	m2	9,000
263	KNR-0-33 01/05	SST-B.2.01	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ociepleniu ścian	m2	9,000
264	KNR-0-33 24/01	SST-B.2.01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m2	9,000
265	KNR-0-33 24/03	SST-B.2.01	Tynki elewacyjne, mineralne	m2	9,000
266	KNR-0-33 28/01	SST-B.2.01	Malowanie elewacji	m2	9,000
			1.2.7. Detale elewacji Kod-CPV: 45443000-4		
			1.2.7.1. Detal "A" - gzyms Kod-CPV: 45443000-4		
267	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,163*2+0,34)*(21,00)*1,15	m2	16,084
				razem	m2
268	TZKNBK-IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szcetek 21,00	m	21,000
				razem	m
269	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	16,084

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
270	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	16,084
271	TZKNBK VIIIe21 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 21,00	m razem	21,000 21,000
272	TZKNBK VIIIe21 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=6,6)	m	21,000
273	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	16,084
			1.2.7.2. Detal "B" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4		
274	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,38*0,50+0,05*(0,50*2+0,38*2))*4*1,15	m2 razem	1,279 1,279
275	TZKNBK IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szezetek	szt	4,000
276	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	1,279
277	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	1,279
278	TZKNBK VIIIe21 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,50*4	m razem	2,000 2,000
279	TZKNBK VIIIe21 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=2)	m	2,000
280	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	1,279
			1.2.7.3. Detal "D" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4		
281	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy konsole prostokątne ((0,23*0,30)+(0,05*0,42+0,15*0,23))*154*1,15 konsole trapezowe (0,0693+0,15*0,06+0,05*0,60)*14*1,15 konsola zdobiona (0,04*1,25+0,15*0,28+0,05*0,18)*20*1,15	m2 m2 m2 razem	22,049 1,744 2,323 26,116
282	TZKNBK IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szezetek	szt	188,000
283	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	26,116
284	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	26,116
285	TZKNBK IX 10-9/03	SST-B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione	szt	4,000
286	TZKNBK IX 10-9/03	SST-B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione	szt	4,000
287	TZKNBK IX 10-1/01	SST-B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione	szt	4,000

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
288	TZKNBK IX 57-1/01	SST-B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m ³ modelu konsole prostokątne 0,05*0,23*0,30*2 konsole trapezowe 0,05*0,0693 konsola zdobiona 0,05*0,0395*1,25	m ³	0,007
				m ³	0,003
				m ³	0,002
				razem	m ³
289	TZKNBK VIII 3-82/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm konsole prostokątne 0,30*154 konsole trapezowe 0,30*14 konsola zdobiona 0,30*20	m	46,200
				m	4,200
				m	6,000
				razem	m
290	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m ²	26,116
			1.2.7.4. Detal "E" - gzyms Kod CPV: 45443000-4		
291	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,14+0,07*2)*(1,64*19+0,84*8)	m ²	10,606
				razem	m ²
292	TZKNBK IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek (1,64*19+0,84*8)	m	37,880
				razem	m
293	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m ²	10,606
294	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m ²	10,606
295	TZKNBK IX 3-9/06	SST-B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,000
296	TZKNBK IX 3-9/06	SST-B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,000
297	TZKNBK IX 3-1/06	SST-B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	szt	1,000
298	TZKNBK IX 57-1/01	SST-B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m ³ modelu 0,14*0,07*1,00	m ³	0,010
				razem	m ³
299	TZKNBK IX 3-2/06	SST-B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,000
300	TZKNBK VIII 3-82/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm (1,64*19+0,84*8)	m	37,880
				razem	m
301	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m ²	10,606
			1.2.7.5. Detal "F" - płyciny Kod CPV: 45443000-4		
302	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy 0,42*0,42*1*1,50	m ²	0,265
				razem	m ²
303	TZKNBK IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	1,000
304	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m ²	0,265
305	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	0,265
306	TZKNBK VIIIeZ1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,42*1	m	0,420
			razem	m	0,420
307	TZKNBK VIIIeZ1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=3)	m	0,420
308	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	0,265
			1.2.7.6. Detal "G" - gzyms Kod CPV: 45443000-4		
309	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,30+0,16*2)*(0,70)*1,25	m2	0,543
			razem	m2	0,543
310	TZKNBK IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 0,70	m	0,700
			razem	m	0,700
311	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	0,543
312	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	0,543
313	TZKNBK VIIIeZ1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,70	m	0,700
			razem	m	0,700
314	TZKNBK VIIIeZ1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=5)	m	0,700
315	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	0,543
			1.2.7.7. Detal "H" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4		
316	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy konsole o wym. 42*72cm (0,42*0,72+0,05*(0,42*2+0,72*2))*4*1,15 konsole o wym. 42*42cm (0,42*0,42+0,05*(0,42*4))*3*1,15 konsole o wym. 42*20cm proste (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*2*1,15 konsole o wym. 42*20cm złożone (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*4*1,15 podstawa prostokątna o wym. 54*21cm (0,54*0,21+0,05*(0,54*2+0,21*2))*1*1,15 podstawa trapezowa (0,50*(0,54+0,42)*0,10+0,05*(0,54+0,42+0,10*2))*1*1,15 konsole owalne (0,54*0,20+0,05*(0,54*2+0,20*2))*2*1,15	m2	1,915
				m2	0,898
				m2	0,336
				m2	0,672
				m2	0,217
				m2	0,122
				m2	0,419
			razem	m2	4,579
317	TZKNBK IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	17,000
318	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	4,579
319	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	4,579
320	TZKNBK VIIIeZ1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm konsole o wym. 42*72cm 0,72*4*1,10 konsole o wym. 42*42cm 0,42*3*1,10 konsole o wym. 42*20cm proste 0,20*2*1,10	m	3,168
				m	1,386
				m	0,440

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			konsole o wym. 42*20cm złożone 0,20*4*1,10	m	0,880
			podstawa prostokątna o wym. 54*21cm 0,21*1*1,10	m	0,231
			podstawa trapezowa 0,10*1*1,10	m	0,110
			konsole owalne 0,20*2*1,10	m	0,440
			razem	m	6,655
321	TZKNBK VIIe z1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=2)	m	6,655
322	TZKNBK XV 1-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	4,579
			1.2.7.8. Detal "L" - gzyms podokapowy Kod-CPV: 45443000-4		
323	TZKNBK V 10-215/01	SST B.2.01	Ostrożna rozbiórka konstrukcji przeznaczonej do ponownego montażu 0,25*0,40*20,41	m3	2,041
			razem	m3	2,041
324	TZKNBK VII H-1/153	SST B.2.01	Oczyszczenie elementów drewnianych (0,25*2+0,40*2)*20,41	m2	26,533
			razem	m2	26,533
325	TZKNBK V 12-312/01	SST B.2.01	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2 - założono 15 miejsc	szt	15,000
326	TZKNBK VII H-2/186	SST B.2.01	Odgrybianie belek i krawędziaków o powierzchni do 50m2, trzykrotne	m2	26,533
327	TZKNBK VII III-3/296	SST B.2.01	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie	m2	26,533
328	TZKNBK V 3-43/01	SST B.2.01	Ponowny montaż gzymsu podokapowego 0,25*0,40*20,41	m3	2,041
			razem	m3	2,041
			1.2.7.9. Pozostałe Kod-CPV: 45443000-4		
329	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy konsole duże (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*6*1,15 konsole małe (0,24*0,24+0,05*(0,24*4))*7*1,15 opaski (0,34+0,05)*(0,56*3)*1,15	m2	1,007
				m2	0,850
				m2	0,753
			razem	m2	2,610
330	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	13,000
331	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek (0,56*3)	m	1,680
			razem	m	1,680
332	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	2,610
333	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	2,610
334	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	1,000
335	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych	szt	1,000
336	TZKNBK IX 10-1/04	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu architektonicznego	szt	1,000
337	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu konsole małe 0,24*0,24*0,05	m3	0,003
			razem	m3	0,003

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
338	TZKNBK IX 10-2/04	SST-B.2.01	Wykonanie formy detalu architektonicznego	szt	1,000
339	TZKNBK VIIIeż1 3-81/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25cm 0,42*6+0,24*7	m razem	4,200 4,200
340	TZKNBK VIIIeż1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm opaski (0,56*3)	m razem	1,680 1,680
341	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	2,610
			1.2.8. Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4		
342	KNR 19-01 0538/07	SST-B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej podokienników Elewacja frontowa (1,64*19+0,84*8)*0,50	m2 razem	18,940 18,940
343	KNR 19-01 0538/02	SST-B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej pasów nadrynnowych 0,40*20,17	m2 razem	8,068 8,068
344	KNR 19-01 0535/02	SST-B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej 20,17	m razem	20,170 20,170
345	KNR 19-01 0535/05	SST-B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej – dodatek za wpust (sztucer)	szt	2,000
346	KNR 19-01 0536/02	SST-B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowanej 14,80*2	m razem	29,600 29,600
347	KNR 19-01 0538/02	SST-B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich przy tarasie 0,75*(2,50*2)	m2 razem	3,750 3,750
348	TZKNBK XXII 8-1/01	SST-B.2.03	Balustrada ozdobna o charakterze historycznym – balustrada na tarasie	m	2,500
			1.3. ELEWACJA BOCZNA Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2		
			1.3.1. Rusztowania Kod CPV: 45443000-4		
349	TZKNBK V 11-254/01	SST-B.2.05	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 20m Elewacja boczna 17,70*13,70	m2 razem	242,490 242,490
350	KNR 2-02 1613/03	SST-B.2.05	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m	m2	242,490
351	KNNR 2 1505/01	SST-B.2.05	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	242,490
352	TZKNBK V 11-271/01	SST-B.2.05	Montaż i demontaż daszków ochronnych na rusztowaniach wysokości do 20m Elewacja boczna 13,70	m razem	13,700 13,700
			1.3.2. Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4		
353	TZKNBK IV 21-564/01	SST-B.1.01	Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych Elewacja boczna 1,53+14,00+1,68	m razem	17,210 17,210
354	KNR W 4-01 0545/07	SST-B.1.01	Rozbiórka pozostałych obróbek blacharskich		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			0,50*(14,13+1,66+17,70)	m2	16,745
			razem	m2	16,745
355	TZKNBK-IV 21-564/01	SST-B.1.01	Ręczne wykucie listwy z koleami Elewacja boczna 13,80	m	13,800
			razem	m	13,800
356	Kalkulacja indywidualna	SST-B.1.01	Likwidacja zbędnych rur, kabli, oświetlenia i innych pozostałości po dawnych instalacjach	kpl	1,000
357	KNR 4-01 0108/11	SST-B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 17,21*0,40*0,05 16,745*0,05	m3	0,344
			razem	m3	0,837
				m3	1,181
358	KNR 4-01 0108/12	SST-B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1km (Krotność=14)	m3	1,181
			1.3.3. Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod-CPV: 45443000-4		
359	KNR 19-01 0832/04	SST-B.2.01	Zabezpieczenie stolarki folią 2,15*5	m2	10,750
			razem	m2	10,750
360	KNR 19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu Elewacja boczna 41,23-3,61 5,39 67,22-3,57 5,39 54,53	m2	37,620
				m2	5,390
				m2	63,650
				m2	5,390
				m2	54,530
			razem	m2	166,580
361	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	166,580
362	KNR BC-02 0129/04	SST-B.2.01	Hydrofobizacja	m2	166,580
363	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach 12,580	m2	12,580
			razem	m2	12,580
364	KNR 19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu	m2	12,580
365	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	12,580
366	KNR 19-01 0706/03	SST-B.2.01	Wykucie spoin z zaprawy cementowej 166,580*0,10	m2	16,658
			razem	m2	16,658
367	KNR 19-01 0706/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie spoin	m2	16,658
368	KNR 19-01 0325/04	SST-B.2.01	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym	m2	16,658
369	KNR 19-01 0314/05	SST-B.2.01	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły	miejsee	20,000
			1.3.4. Naprawa pęknięć Kod-CPV: 45443000-4		
370	TZKNBK-IV 5-90/01	SST-B.2.01	Naprawa pęknięć o głębokości 1-cegły w murach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30,000
			1.3.5. Cokoł Kod-CPV: 45443000-4		
371	KNR 0-28 2630/03	SST-B.2.01	Tynki żywiczne, dekoracyjne, mozaikowe w strefie cokołowej wraz z zagruntowaniem powierzchni i uszczelnieniem		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
				m2	12,580
			1.3.6. Detale elewacji Kod-CPV: 45443000-4		
			1.3.6.1. Detal "A" - gzyms Kod-CPV: 45443000-4		
372	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,163*2+0,34)*(14,00)*1,15	m2	10,723
			razem	m2	10,723
373	TZKNBK-IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 14,00	m	14,000
			razem	m	14,000
374	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	10,723
375	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	10,723
376	TZKNBK VIIIeż1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 14,00	m	14,000
			razem	m	14,000
377	TZKNBK VIIIeż1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=6,6)	m	14,000
378	TZKNBK-XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	10,723
			1.3.6.2. Detal "B" - boniowanie Kod-CPV: 45443000-4		
379	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,38*0,50+0,05*(0,50*2+0,38*2))*8*1,15	m2	2,558
			razem	m2	2,558
380	TZKNBK-IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	8,000
381	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	2,558
382	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	2,558
383	TZKNBK VIIIeż1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,50*8	m	4,000
			razem	m	4,000
384	TZKNBK VIIIeż1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=2)	m	4,000
385	TZKNBK-XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	2,558
			1.3.6.3. Detal "C" - gzyms podokienny Kod-CPV: 45443000-4		
386	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,08*2+0,20)*(1,53+1,68)*1,15	m2	1,329
			razem	m2	1,329
387	TZKNBK-IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 1,53+1,68	m	3,210
			razem	m	3,210

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
388	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	1,329
389	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	1,329
390	TZKNBK VIIIz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 1,53+1,68	m	3,210
			razem	m	3,210
391	TZKNBK XV 1-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	1,329
			1.3.6.4. Detal "D" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4		
392	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy opaska $(0,15+0,20)*((0,66*2+0,40*4+0,59*2))*1,15$ konsole prostokątne $((0,23*0,30)+(0,05*0,42+0,15*0,23))*4*1,15$ konsole trapezowe $(0,0693+0,15*0,06+0,05*0,60)*2*1,15$ konsola zdobiona $(0,04*1,25+0,15*0,28+0,05*0,18)*1*1,15$	m2	1,650
				m2	0,573
				m2	0,249
				m2	0,116
			razem	m2	2,588
393	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	7,000
394	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek $(0,66*2+0,40*4+0,59*2)$	m	4,100
			razem	m	4,100
395	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	2,588
396	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	2,588
397	TZKNBK VIIIz1 3-82/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm konsole prostokątne 0,30*4 konsole trapezowe 0,30*2 konsola zdobiona 0,30*1	m	1,200
				m	0,600
				m	0,300
			razem	m	2,100
398	TZKNBK VIIIz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm opaska $(0,66*2+0,40*4+0,59*2)$	m	4,100
			razem	m	4,100
399	TZKNBK XV 1-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	2,588
			1.3.6.5. Detal "E" - gzyms Kod CPV: 45443000-4		
400	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy $(0,14+0,07*2)*13,81*2$	m2	7,734
			razem	m2	7,734
401	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 13,81*2	m	27,620
			razem	m	27,620
402	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	7,734
403	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	7,734
404	TZKNBK VIIIz1 3-82/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			13,81*2	m	27,620
			razem	m	27,620
405	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	7,734
			1.3.6.6. Detal "F" - płyliny Kod-CPV: 45443000-4		
406	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy 0,42*0,42*2*1,50	m2	0,529
			razem	m2	0,529
407	TZKNBK IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	2,000
408	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	0,529
409	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	0,529
410	TZKNBK VIIIeZ1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 0,42*2	m	0,840
			razem	m	0,840
411	TZKNBK VIIIeZ1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=3)	m	0,840
412	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	0,529
			1.3.6.7. Detal "G" - gzyms Kod-CPV: 45443000-4		
413	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,30+0,16*2)*(14,00)*1,25	m2	10,850
			razem	m2	10,850
414	TZKNBK IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 14,00	m	14,000
			razem	m	14,000
415	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	10,850
416	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	10,850
417	TZKNBK VIIIeZ1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 14,00	m	14,000
			razem	m	14,000
418	TZKNBK VIIIeZ1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=5)	m	14,000
419	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	10,850
			1.3.6.8. Detal "H" - boniowanie Kod-CPV: 45443000-4		
420	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy konsole o wym. 42*72cm (0,42*0,72+0,05*(0,42*2+0,72*2))*8*1,15 konsole o wym. 42*42cm (0,42*0,42+0,05*(0,42*4))*6*1,15 konsole o wym. 42*20cm proste (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*4*1,15 konsole o wym. 42*20cm złożone (0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*8*1,15	m2	3,831
				m2	1,797
				m2	0,672
				m2	1,343

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			podstawa prostokątna o wym. 54*21cm $(0,54*0,21+0,05*(0,54*2+0,21*2))*2*1,15$	m2	0,433
			podstawa trapezowa $(0,50*(0,54+0,42)*0,10+0,05*(0,54+0,42+0,10*2))*2*1,15$	m2	0,244
			konsole owalne $(0,54*0,20+0,05*(0,54*2+0,20*2))*2*1,15$	m2	0,419
			razem	m2	8,739
421	TZKNBK-IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	32,000
422	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	8,739
423	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	8,739
424	TZKNBK VIIIeż1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm		
			konsole o wym. 42*72cm 0,72*8*1,10	m	6,336
			konsole o wym. 42*42cm 0,42*6*1,10	m	2,772
			konsole o wym. 42*20cm proste 0,20*4*1,10	m	0,880
			konsole o wym. 42*20cm złożone 0,20*8*1,10	m	1,760
			podstawa prostokątna o wym. 54*21cm 0,21*2*1,10	m	0,462
			podstawa trapezowa 0,10*2*1,10	m	0,220
			konsole owalne 0,20*2*1,10	m	0,440
			razem	m	12,870
425	TZKNBK VIIIeż1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=2)	m	12,870
426	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	8,739
			1.3.6.9. Detal "J" - opaska oraz konsola nad oknem Kod-CPV: 45443000-4		
427	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy		
			konsole o wym. 30*23cm $(0,30*0,23+0,05*(0,30*2+0,23*2))*16*1,15$	m2	2,245
			konsole o wym. 38*21cm $(0,38*0,21+0,05*(0,38*2+0,21*2))*6*1,15$	m2	0,958
			konsola zdobiona $(0,17*0,26+0,05*(0,17*2+0,26*2))*2*1,15$	m2	0,201
			konsole małe $(0,20*0,17+0,05*(0,20*2+0,17*2))*4*1,15$	m2	0,327
			opaski $(0,20+0,05)*(1,06*8+0,46*8+1,49*4)*1,15$	m2	5,210
			+ dodatek na boki 0,15*(5,03*4)	m2	3,018
			razem	m2	11,959
428	TZKNBK-IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	28,000
429	TZKNBK-IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek		
			1,06*8+0,46*8+1,49*4	m	18,120
			razem	m	18,120
430	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	11,959
431	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	11,959
432	TZKNBK VIIIeż1 3-82/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm		
			konsole o wym. 30*23cm 0,23*16	m	3,680
			konsole o wym. 38*21cm 0,21*6	m	1,260
			konsola zdobiona 0,26*2	m	0,520
			konsole małe 0,20*4	m	0,800
			opaski 1,06*8+0,46*8+1,49*4	m	18,120
			razem	m	24,380
433	TZKNBK VIIIeż1 3-80/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20cm		
			+ dodatek na boki (5,03*4)	m	20,120

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			razem	m	20,120
434	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	11,959
435	TZKNBK VI-2-05/150	SST-B.2.01	Czyszczenie ściernie lub chemiczne elementy dekoracyjnego powierzchniowego	m2	0,800
			razem	m2	0,800
			1.3.6.10. Detal "K" - płyciny Kod-CPV: 45443000-4		
436	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy	m2	0,529
			razem	m2	0,529
437	TZKNBK IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	2,000
438	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	0,529
439	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	0,529
440	TZKNBK VIII-1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm	m	0,840
			razem	m	0,840
441	TZKNBK VIII-1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm (Krotność=3)	m	0,840
442	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	0,529
			1.3.6.11. Detal "L" - gzyms podokapowy Kod-CPV: 45443000-4		
443	TZKNBK V 10-215/01	SST-B.2.01	Ostrożna rozbiórka konstrukcji przeznaczonej do ponownego montażu	m3	1,417
			razem	m3	1,417
444	TZKNBK VII II-1/153	SST-B.2.01	Oczyszczenie elementów drewnianych	m2	18,421
			razem	m2	18,421
445	TZKNBK V 12-312/01	SST-B.2.01	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2 - założono 15 miejsc	szt	15,000
446	TZKNBK VII II-2/186	SST-B.2.01	Odgrybianie belek i krawędziaków o powierzchni do 50m2, trzykrotne	m2	18,421
447	TZKNBK VII III-3/296	SST-B.2.01	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie	m2	18,421
448	TZKNBK V 3-43/01	SST-B.2.01	Ponowny montaż gzymsu podokapowego	m3	1,417
			razem	m3	1,417
			1.3.6.12. Detal "M" - naczółek Kod-CPV: 45443000-4		
449	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy	m2	0,872
			razem	m2	0,872
450	KNR-19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu	m2	0,872
451	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
				m2	0,872
452	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	0,872
453	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,660
454	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	szt	1,000
455	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu 0,20*0,11*1,00	m3	0,022
			razem	m3	0,022
456	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,660
457	TZKNBK IX 3-6/06	SST B.2.01	Wykonanie odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,660
458	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego o rysunku średnio złożonym	m	1,660
459	TZKNBK IX 57-3/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 odlewów 0,20*0,11*1,00	m3	0,022
			razem	m3	0,022
460	TZKNBK VIIIz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm 1,66	m	1,660
			razem	m	1,660
461	TZKNBK VIIIz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm	m	1,660
462	TZKNBK XV 1-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	0,872
			1.3.6.13. Pozostałe Kod CPV: 45443000-4		
463	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy konsole duże $(0,42*0,20+0,05*(0,42*2+0,20*2))*6*1,15$ konsole małe $(0,24*0,24+0,05*(0,24*4))*7*1,15$ opaski $(0,34+0,05)*(0,56*6)*1,15$	m2	1,007
				m2	0,850
				m2	1,507
			razem	m2	3,364
464	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczetek	szt	13,000
465	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczetek (0,56*6)	m	3,360
			razem	m	3,360
466	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	3,364
467	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	3,364
468	TZKNBK VIIIz1 3-81/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25cm 0,42*6+0,24*7	m	4,200
			razem	m	4,200
469	TZKNBK VIIIz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm opaski (0,56*6)	m	3,360
			razem	m	3,360

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
470	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	3,364
			1.3.7. Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4		
471	KNR-19-01 0538/07	SST-B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej podokienników Elewacja boczna (1,53+14,00+1,68)*0,50	m2	8,605
			razem	m2	8,605
472	KNR-19-01 0538/02	SST-B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich przy tarasie 0,75*(14,13+1,66+17,70)	m2	25,118
			razem	m2	25,118
473	KNR-19-01 0535/02	SST-B.2.03	Montaż listwy z koleami przeciw ptakom Elewacja boczna 13,80	m	13,800
			razem	m	13,800

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Błacharze gr.II	r-g	281,71		
2	Cieśle kat.11	r-g	49,36		
3	Cieśle kat.12	r-g	29,70		
4	Cieśle kat.14	r-g	4,64		
5	Cieśle kat.15	r-g	44,72		
6	Cieśle kat.9	r-g	44,98		
7	Malarze gr. II	r-g	5,80		
8	Malarze	r-g	154,57		
9	Monterzy gr.II	r-g	3,19		
10	Monterzy kat.11	r-g	21,61		
11	Monterzy kat.8	r-g	531,06		
12	Murarze gr.III	r-g	145,79		
13	Murarze kat.12	r-g	243,90		
14	Murarze kat.13	r-g	8,47		
15	Pomocnicy kat.8	r-g	182,77		
16	Robocizna	r-g	7,76		
17	Robotnicy gr. I	r-g	3,19		
18	Robotnicy gr.I	r-g	827,31		
19	Robotnicy gr.II	r-g	83,21		
20	Robotnicy kat.6	r-g	222,59		
21	Robotnicy kat.7	r-g	239,93		
22	Robotnicy kat.8	r-g	160,51		
23	Robotnicy	r-g	579,15		
24	Sztukatorzy	r-g	1.430,95		
25	Tynkarze gr. II	r-g	13,57		
26	Tynkarze gr.II	r-g	89,07		
27	Tynkarze gr.III	r-g	34,47		
28	Tynkarze kat.12	r-g	673,71		
29	Tynkarze kat.15	r-g	325,38		
		Razem	6.443,07		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ałun	kg	0,10		
2	Bale iglaste kl.I	m3	0,45		
3	Bale iglaste obrzynane kl.III/IV gr.50mm	m3	0,11		
4	Balustrada do klatki schodowej	m	0,63		
5	Balustrada do lokalu na parterze	m	3,46		
6	Balustrada na tarasie	m	2,63		
7	Bednarka ocynkowana 20x2mm	kg	0,18		
8	Blacha ocynkowana	kg	575,97		
9	Blacha powlekana	kg	308,35		
10	Cegła budowlana pełna	szt	4.212,05		
11	Cement portlandzki 35	t	0,03		
12	Cement	kg	16,27		
13	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,24		
14	Drewno opałowe	kg	9,96		
15	Drut stalowy d=3,0mm	kg	15,64		
16	Drut stalowy miękki ocynkowany	kg	2,31		
17	Elementy łączące	kg	43,60		
18	Farba elewacyjna	dm3	16,45		
19	Farba paroprzepuszczalna, fasadowa, silikatowa	dm3	96,43		
20	Folia kalandrowana z PCW	m2	144,30		
21	Gips modelarski	kg	597,60		
22	Głina	kg	0,17		
23	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	9,12		
24	Gwoździe budowlane	kg	1,58		
25	Gwoździe ciesielskie	kg	0,17		
26	Impregnat hydrofobowy	dm3	320,60		
27	Klej kostny	kg	1,66		
28	Kostka granitowa ciemnoszara	m2	1,76		
29	Kwas solny techniczny	kg	5,59		
30	Listwa z kolcami przeciw ptakom	m	37,90		
31	Masa tynkarska mozaikowa	kg	113,33		
32	Nafta	kg	0,66		
33	Okucia rusztowań (haki, klamry)	kg	19,28		
34	Pasta do usuwania zanieczyszczeń	kg	0,63		
35	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,35		
36	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,23		
37	Płyty pomostowe robocze	m2	16,99		
38	Płyty styropianowe gr. 8cm	m3	0,78		
39	Płyty trzcinowe 3-7cm	m2	97,19		
40	Pręty zbrojeniowe	kg	7,47		
41	Rury stalowe 48,3x3,2mm	m	0,44		
42	Siatka z włókna szklanego	m2	10,62		
43	Siatka	m2	122,69		
44	Spirytus	dm3	1,04		
45	Spoivo cynowo-ołowiane	kg	11,06		
46	Stearyna	kg	0,33		
47	Szelak	kg	0,10		
48	Środek do odgrzybiania	kg	14,53		
49	Środek gruntujący	dm3	80,36		
50	Środek impregnujący	kg	23,98		
51	Środek powierzchniowo-uszczelniający akrylowy	kg	7,56		
52	Środek zwiększający przyczepność	kg	9,44		
53	Środki gruntujące	kg	6,94		
54	Środki impregnacyjne i grzybobójcze	kg	113,85		
55	Talk	kg	0,02		
56	Tynk elewacyjny, mineralny	kg	69,44		
57	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	17,51		
58	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	91,44		
59	Woda	m3	0,45		
60	Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów	szt	0,18		
61	Zaprawa cementowa	m3	2,82		
62	Zaprawa do wykonywania odlewów	kg	166,00		
63	Zaprawa klejąca	kg	40,50		
64	Zaprawa sztukatorska do wypraw ciągnionych	kg	1.866,95		
65	Zaprawa zbrojeniowa i klejąca	kg	31,50		
66	Zaprawa	m3	0,79		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13A w Gdańsku - roboty budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat wodny ciśnieniowy	m-g	168,21		
2	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	23,98		
3	Piła tarczowa fi 710mm	m-g	19,74		
4	Rusztowanie rurowe	m-g	1.062,98		
5	Rusztowanie	m-g	0,70		
6	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	5,79		
7	Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)	m-g	18,86		
8	Środek transportowy	m-g	0,94		
9	Ubijak	m-g	0,37		
10	Urządzenie do natrysku pneumatycznego	m-g	18,86		
11	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	26,84		
12	Żuraw okienny	m-g	76,80		
		Razem			1.424,06