

## Przedmiar robót CON-K - 68-08-2018

Obiekt	Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45443000-4 - Roboty elewacyjne 92520000-2 - Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych
Budowa	ul. Górka 13 B, Gdańsk dz. nr 69/2, obręb 080
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Górka 13 B w Gdańsku
Biuro kosztorysowe	CON Kosztorysy ul. Jagiellońska 94C/pokój 41, 85-027 Bydgoszcz

**KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU** - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził mgr inż. M. Wyzina, mgr inż. J. Wyzina

---

Bydgoszcz wrzesień 2018r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

#### CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest częściowy remont budynku: elewacji (wraz z hydrofobizacją i uzupełnieniem / odtworzeniem detali), dociepleniem dwóch ścianek na tarasie oraz wejścia do budynku na elewacji frontowej ( do klatki schodowej pd.) wraz z montażem balustrad dla osób niepełnosprawnych, starszych, niesprawnych ruchowo.

Budynek murowany, czterokondygnacyjny z poddaszem i piwnicą. Część kondygnacji piwnicznej znajduje się nad poziomem gruntu i jest mieszkalna (wynika to ze spadu terenu). Elewacje bogate w detal architektoniczny, ceglane z tynkowanym detałem. Budynek przykryty dachem mansardowym, pokrytym dachówką ceramiczną i papą. Wejścia do budynku na elewacji wschodniej.

Budynek dwuklatkowy. Bryła budynku prosta.

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Opis robót
1.	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b> <b>Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2</b>
1.1.	Elewacja frontowa Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2
1.1.1.	Rusztowania Kod CPV: 45443000-4
1.1.2.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4
1.1.3.	Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.1.4.	Naprawa pęknięć Kod CPV: 45443000-4
1.1.5.	Cokół Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.	Detale elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.1.	Detal "A" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.2.	Detal "B" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.3.	Detal "C" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.4.	Detal "D" - gzyms podokienny Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.5.	Detal "E" - naczółek Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.6.	Detal "F" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.7.	Detal "G" - gzyms podokapowy Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.8.	Pozostałe - gzymsy podokienne Kod CPV: 45443000-4
1.1.6.9.	Pozostałe - opaski Kod CPV: 45443000-4
1.1.7.	Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4
1.1.8.	Renowacja elementów stalowych Kod CPV: 45443000-4
1.1.9.	Wejścia do budynku Kod CPV: 45443000-4
1.1.10.	Opaska przy budynku Kod CPV: 45443000-4
1.2.	Elewacja tylna Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2
1.2.1.	Rusztowania Kod CPV: 45443000-4
1.2.2.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4
1.2.3.	Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.2.4.	Naprawa pęknięć Kod CPV: 45443000-4
1.2.5.	Cokół Kod CPV: 45443000-4
1.2.6.	Docieplenie Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.	Detale elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.1.	Detal "A" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.2.	Detal "C" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.3.	Detal "D" - gzyms podokienny Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.4.	Detal "F" - opaska oraz konsola nad oknem Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.5.	Detal "G" - gzyms podokapowy Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.6.	Detal "H" - elementy stalowe Kod CPV: 45443000-4
1.2.7.7.	Pozostałe - gzymsy podokienne Kod CPV: 45443000-4

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Opis robót
1.2.8.	Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4
1.2.9.	Opaska przy budynku Kod CPV: 45443000-4
1.3.	Elewacja boczna I Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2
1.3.1.	Rusztowania Kod CPV: 45443000-4
1.3.2.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4
1.3.3.	Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.3.4.	Naprawa pęknięć Kod CPV: 45443000-4
1.3.5.	Cokół Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.	Detale elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.1.	Detal "A" - gzyms Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.2.	Detal "B" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.3.	Detal "D" - gzyms podokienny Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.4.	Detal "G" - gzyms podokapowy Kod CPV: 45443000-4
1.3.6.5.	Pozostałe - opaski Kod CPV: 45443000-4
1.3.7.	Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4
1.3.8.	Opaska przy budynku Kod CPV: 45443000-4
1.4.	Elewacja boczna II Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2
1.4.1.	Rusztowania Kod CPV: 45443000-4
1.4.2.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45443000-4
1.4.3.	Czyszczenie i uzupełnienie elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.4.4.	Naprawa pęknięć Kod CPV: 45443000-4
1.4.5.	Detale elewacji Kod CPV: 45443000-4
1.4.5.1.	Detal "B" - boniowanie Kod CPV: 45443000-4
1.4.5.2.	Detal "G" - gzyms podokapowy Kod CPV: 45443000-4
1.4.5.3.	Pozostałe - opaski Kod CPV: 45443000-4
1.4.6.	Ślusarka i obróbki Kod CPV: 45443000-4
1.4.7.	Opaska przy budynku Kod CPV: 45443000-4

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b> <b>Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2</b>		
			<b>1.1. Elewacja frontowa</b> <b>Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2</b>		
			<b>1.1.1. Rusztowania</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
1	TZKNBK V 11-254/01	SST B.2.05	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 20m  Elewacja frontowa 592,19  razem	m2 m2	592,190 592,190
2	KNR 2-02 1613/03	SST B.2.05	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m	m2	592,190
3	KNNR 2 1505/01	SST B.2.05	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	592,190
4	TZKNBK V 11-271/01	SST B.2.05	Montaż i demontaż daszków ochronnych na rusztowaniach wysokości do 20m  Elewacja frontowa 34,64  razem	m m	34,640 34,640
			<b>1.1.2. Roboty rozbiórkowe</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
5	TZKNBK XXIV 24-2/01	SST B.1.01	Demontaż uchwyty flagowego	szt	1,000
6	TZKNBK XXIV 24-10/01	SST B.1.01	Demontaż tabliczki adresowej	szt	1,000
7	TZKNBK IV 21-561/01	SST B.1.01	Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1m2	szt	4,000
8	TZKNBK IV 21-564/01	SST B.1.01	Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych  Elewacja frontowa 1,67*8+1,24*4+5,53+1,00*12+1,43*20+9,73+1,24*2+1,67*4  razem	m m	83,340 83,340
9	KNR 4-04 0506/02	SST B.1.01	Rozebranie rynien z blachy  34,87  razem	m m	34,870 34,870
10	KNR 4-04 0506/03	SST B.1.01	Rozebranie rur spustowych z blachy  15,14+18,06  razem	m m	33,200 33,200
11	KNR-W 4-01 0545/07	SST B.1.01	Rozbiórka obróbek blacharskich przy rynnach z blachy  0,40*34,87  razem	m2 m2	13,948 13,948
12	KNR-W 4-01 0545/07	SST B.1.01	Rozbiórka pozostałych obróbek blacharskich  0,75*(4,86*2+1,20*4)  razem	m2 m2	10,890 10,890
13	TZKNBK IV 21-566/01	SST B.1.01	Ręczne wykucie z muru wsporników końców balustrady	szt	4,000
14	KNR 4-01 0811/07	SST B.1.01	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  schody do klatki schodowej 1,27*1,46+1,46*0,64  razem	m2 m2	2,789 2,789
15	KNR 4-01 0212/01	SST B.1.01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - podkucie betonu  schody do klatki schodowej 1,27*1,46*0,15  razem	m3 m3	0,278 0,278
16	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Likwidacja zbędnych rur, kabli, oświetlenia i innych pozostałości po dawnych instalacjach	kpl	1,000
17	KNR 4-04 0302/01	SST B.1.01	Rozebranie opaski wokół budynku  0,50*35,00*0,12  razem	m3 m3	2,100 2,100

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-01 0108/11	SST B.1.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km  0,50*0,80*0,05*4 83,340*0,40*0,05 34,870*0,20*0,03 33,200*0,15*0,05 13,948*0,05 10,890*0,05 1,65*2*0,10*1,10 2,789*0,03 0,278 2,100	m3	0,080
				m3	1,667
				m3	0,209
				m3	0,249
				m3	0,697
				m3	0,545
				m3	0,363
				m3	0,084
				m3	0,278
				m3	2,100
			razem	m3	6,272
19	KNR 4-01 0108/12	SST B.1.01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14)	m3	6,272
20	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Opłata za składowanie i utylizację gruzu  2,789*0,03 0,278 2,100	m3	0,084
				m3	0,278
				m3	2,100
				razem	m3
			<b>1.1.3. Czyszczenie i uzupełnienie elewacji</b>		
			<b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
21	KNR 19-01 0832/04	SST B.2.01	Zabezpieczenie stolarki folią  2,03*40+0,42*18+2,75*2+4,28+5,22+1,99 2,15*14 3,63 3,71 3,94 0,73*2+0,77*4	m2	105,750
				m2	30,100
				m2	3,630
				m2	3,710
				m2	3,940
				m2	4,540
				razem	m2
22	KNR 19-01 0639/05	SST B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu  Elewacja frontowa 20,13-2*3,61+35,85-4*3,61 56,01-3,07*6 79,14-3,07*3-2,58*2-2,19*6+0,76*6 99,78-3,07*12 79,14-2,58*2-2,19*6+0,76*6-3,07*3 79,35-3,61*2-3,07*4-3,70*2	m2	34,320
				m2	37,590
				m2	56,190
				m2	62,940
				m2	56,190
				m2	52,450
				razem	m2
23	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	299,680
24	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne  20,13-3,61*2+35,85-3,61*4+17,17-2,58*2+0,76*2+20,16-3,61*2+17,17-2,58*2+0,76*2	m2	74,320
				razem	m2
25	KNR BC-02 0129/04	SST B.2.01	Hydrofobizacja	m2	299,680
26	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach  cokół 4,73+82,24-0,73*2-2,03*2-2,00-0,42*2-2,03*2-0,77*4	m2	71,470
				razem	m2
27	KNR 19-01 0639/05	SST B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu	m2	71,470
28	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	71,470
29	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	71,470
30	KNR 19-01 0706/03	SST B.2.01	Wykucie spoin z zaprawy cementowej		

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			299,680*0,10	m2	29,968
			razem	m2	29,968
31	KNR 19-01 0706/01	SST B.2.01	Oczyszczenie spoin	m2	29,968
32	KNR 19-01 0325/04	SST B.2.01	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym	m2	29,968
33	KNR 19-01 0314/05	SST B.2.01	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły	miejsce	20,000
34	KNR 4-01 0301/02	SST B.2.01	Przemurowanie ścian  0,30*(5,68+1,70*1,50)	m3	2,469
			razem	m3	2,469
35	KNR 2-02 0219/05	SST B.2.01	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości min. 8cm  0,35*(3,73+1,50)	m2	1,831
			razem	m2	1,831
			<b>1.1.4. Naprawa pęknięć</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
36	TZKNBK IV 5-90/01	SST B.2.01	Naprawa pęknięć o głębokości 1 cegły w murach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30,000
			<b>1.1.5. Cokół</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
37	KNR 0-28 2630/03	SST B.2.01	Tynki żywiczne, dekoracyjne, mozaikowe w strefie cokołowej wraz z zagruntowaniem powierzchni i uszczelnieniem	m2	71,470
			<b>1.1.6. Detale elewacji</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
			<b>1.1.6.1. Detal "A" - gzyms</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
38	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,21*2+0,30)*(8,40+15,17+8,34)*1,15	m2	26,421
			razem	m2	26,421
39	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  (8,40+15,17+8,34)	m	31,910
			razem	m	31,910
40	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	26,421
41	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	26,421
42	TZKNBK IX 6-6/03	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	1,000
43	TZKNBK IX 6-6/03	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	1,000
44	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
45	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	m	1,000
46	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu  0,0425*1,00	m3	0,043
			razem	m3	0,043
47	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  (8,40+15,17+8,34)	m	31,910
			razem	m	31,910

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
48	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 8)	m	31,910
49	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	26,421
			<b>1.1.6.2. Detal "B" - boniowanie</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
50	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,38*0,50+0,05*(0,50*2+0,38*2))*56*1,15	m2	17,903
			razem	m2	17,903
51	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	56,000
52	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	17,903
53	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	17,903
54	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego	szt	1,000
55	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych	szt	1,000
56	TZKNBK IX 10-1/03	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
57	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu  0,38*0,50*0,05	m3	0,010
			razem	m3	0,010
58	TZKNBK IX 10-2/03	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	szt	1,000
59	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  0,50*56	m	28,000
			razem	m	28,000
60	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 2)	m	28,000
61	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	17,903
			<b>1.1.6.3. Detal "C" - opaska oraz konsola nad oknem</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
62	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  opaska (0,15+0,20)*(0,43*72+0,36*16+0,41*4+0,81)*1,15 konsole prostokątne ((0,23*0,32)+(0,05*0,32+0,15*0,23))*114*1,15 konsole trapezowe (0,0670+0,15*0,06+0,05*0,60)*38*1,15 konsola zdobiona (0,0666+0,05*1,10)*12*1,15 konsola zdobiona boczna (0,0416+0,05*0,90)*42*1,15	m2	15,766
				m2	16,270
				m2	4,632
				m2	1,678
				m2	4,183
			razem	m2	42,529
63	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  0,43*72+0,36*16+0,41*4+0,81	m	39,170
			razem	m	39,170
64	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  114+38+12+42	szt	206,000
			razem	szt	206,000



## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	42,529
66	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	42,529
67	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego - opaska	m	0,450
68	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego - opaska	m	0,450
69	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione	szt	4,000
70	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione, zdobione boczne	szt	4,000
71	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego - opaska	szt	1,000
72	TZKNBK IX 10-1/01	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione, zdobione boczne	szt	4,000
73	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu opaska 0,05*(0,15+0,20)*0,45 konsule prostokątne 0,05*0,23*0,30 konsule trapezowe 0,05*0,0670 konsola zdobiona 0,05*0,0666*1,25 konsola zdobiona boczna 0,05*0,0416*1,25	m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,008 0,003 0,003 0,004 0,003 0,021
74	TZKNBK VIIIcz1 3-82/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm konsule prostokątne 0,30*114 konsule trapezowe 0,30*38 konsola zdobiona 0,30*12 konsola zdobiona boczna 0,30*42	m m m m razem	34,200 11,400 3,600 12,600 61,800
75	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm opaska (0,43*72+0,36*16+0,41*4+0,81)*1,15	m razem	45,046 45,046
76	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	42,529
			<b>1.1.6.4. Detal "D" - gzyms podokienny</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
77	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy (0,12*2+0,20)*(5,65+9,85)*1,15	m2 razem	7,843 7,843
78	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek 5,65+9,85	m razem	15,500 15,500
79	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	7,843
80	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	7,843
81	TZKNBK IX 6-6/01	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	1,000
82	TZKNBK IX 6-6/01	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	1,000

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
83	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
84	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu  0,20*0,12*1,00	m3	0,024
			razem	m3	0,024
85	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	m	1,000
86	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  5,65+9,85	m	15,500
			razem	m	15,500
87	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 2)	m	15,500
88	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	7,843
			<b>1.1.6.5. Detal "E" - naczółek</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
89	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,20+0,11*2)*(1,66*8+1,23*4)*1,25	m2	9,555
			razem	m2	9,555
90	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  1,66*8+1,23*4	m	18,200
			razem	m	18,200
91	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	9,555
92	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	9,555
93	TZKNBK IX 6-6/01	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	1,000
94	TZKNBK IX 6-6/01	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	1,000
95	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
96	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu  0,20*0,11*1,00	m3	0,022
			razem	m3	0,022
97	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	m	1,000
98	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  1,66*8+1,23*4	m	18,200
			razem	m	18,200
99	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 2)	m	18,200
100	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem  9,555	m2	9,555
			razem	m2	9,555

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1.1.6.6. Detal "F" - opaska oraz konsola nad oknem</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
101	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  opaska $(0,16+0,20)*((0,47+1,12)*84+(0,86*2+0,42*2+0,48*2+0,61*2)*2+0,50*60+0,71*12)*1,15$ konsole prostokątne $((0,23*0,20)+(0,05*0,23+0,16*0,23))*88*1,15$ konsole prostokątne zdobione $((0,16*0,20)+(0,05*0,16+0,16*0,16))*92*1,15$ konsole trapezowe $(0,0454+0,08*0,90)*88*1,15$ konsola zdobiona $(0,0416+0,08*0,90)*30*1,15$ konsola zdobiona duża $(0,0936+0,15*1,35)*2*1,15$ konsole pod naczólkami $(0,0240+0,10*0,68)*24*1,15$	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	75,166 9,543 6,940 11,881 3,919 0,681 2,539
			razem	m2	110,669
102	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  $((0,47+1,12)*84+(0,86*2+0,42*2+0,48*2+0,61*2)*2+0,50*60+0,71*12)$	m razem	181,560 181,560
103	TZKNBK IX 54-50/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  88+92+88+30+2+24	szt razem	324,000 324,000
104	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	110,669
105	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	110,669
106	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego - opaska	m	0,500
107	TZKNBK IX 3-9/06	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego - opaska	m	0,500
108	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Demontaż detalu dekoracyjnego - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione itp	szt	6,000
109	TZKNBK IX 10-9/03	SST B.2.01	Montaż odlewów dekoracyjnych - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione, zdobione boczne itp	szt	6,000
110	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego - opaska	szt	1,000
111	TZKNBK IX 10-1/01	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego - konsole prostokątne, trapezowe, zdobione, zdobione boczne itp	szt	6,000
112	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu  opaska $0,05*(0,15+0,20)*0,50$ konsule prostokątne $0,05*0,23*0,20$ konsule prostokątne zdobione $0,05*0,16*0,20$ konsule trapezowe $0,05*0,0454$ konsola zdobiona $0,05*0,0416$ konsola zdobiona duża $0,05*0,0936$ konsule pod naczólkami $0,05*0,0240$	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,009 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,001 0,023
113	TZKNBK VIIIcz1 3-81/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25cm  konsule prostokątne $0,20*88$ konsule prostokątne zdobione $0,16*92$ konsule pod naczólkami $0,12*24$	m m m razem	17,600 14,720 2,880 35,200
114	TZKNBK VIIIcz1 3-82/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm  konsule trapezowe $0,30*88$ konsola zdobiona $0,20*30$	m m razem	26,400 6,000 32,400

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
115	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  opaska $((0,47+1,12)*84+(0,86*2+0,42*2+0,48*2+0,61*2)*2+0,50*60+0,71*12)*1,15$ konsola zdobiona duża $0,25*2$	m	208,794
				m	0,500
				razem	m
116	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	110,669
			<b>1.1.6.7. Detal "G" - gzyms podokapowy</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
117	TZKNBK V 10-215/01	SST B.2.01	Ostrożna rozbiórka konstrukcji przeznaczonej do ponownego montażu  0,25*0,40*34,89	m3	3,489
				razem	m3
118	TZKNBK VII II-1/153	SST B.2.01	Oczyszczenie elementów drewnianych  (0,25*2+0,40*2)*34,89	m2	45,357
				razem	m2
119	TZKNBK V 12-312/01	SST B.2.01	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2 - założono 15 miejsc	szt	15,000
120	TZKNBK VII II-2/186	SST B.2.01	Odgrzybianie belek i krawędziaków o powierzchni do 50m2, trzykrotne	m2	45,357
121	TZKNBK VII III-3/296	SST B.2.01	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie	m2	45,357
122	TZKNBK V 3-43/01	SST B.2.01	Ponowny montaż gzymsu podokapowego  0,25*0,40*34,89	m3	3,489
				razem	m3
			<b>1.1.6.8. Pozostałe - gzymsy podokienne</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
123	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,08*2+0,20)*(1,67*12+1,24*6+1,43*20+1,00*12)*1,15	m2	28,185
				razem	m2
124	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  (1,67*12+1,24*6+1,43*20+1,00*12)	m	68,080
				razem	m
125	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	28,185
126	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	28,185
127	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	1,000
128	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	1,000
129	TZKNBK IX 3-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu dekoracyjnego	szt	1,000
130	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu  0,20*0,08*1,00	m3	0,016
				razem	m3
131	TZKNBK IX 3-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	m	1,000
132	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  (1,67*12+1,24*6+1,43*20+1,00*12)	m	68,080
				razem	m

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
133	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	28,185
			<b>1.1.6.9. Pozostałe - opaski</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
134	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  opaski (0,34+0,08)*(0,62*14*4)*1,15	m2	16,770
			razem	m2	16,770
135	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  (0,62*14*4)	m	34,720
			razem	m	34,720
136	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	16,770
137	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	16,770
138	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Demontaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	0,620
139	TZKNBK IX 6-6/04	SST B.2.01	Montaż odlewów detalu dekoracyjnego	m	0,620
140	TZKNBK IX 4-1/06	SST B.2.01	Wykonanie modelu detalu architektonicznego	szt	1,000
141	TZKNBK IX 57-1/01	SST B.2.01	Zestaw materiałów na wykonanie 1m3 modelu  opaski (0,34+0,08)*0,05	m3	0,021
			razem	m3	0,021
142	TZKNBK IX 4-2/06	SST B.2.01	Wykonanie formy detalu dekoracyjnego	m	1,000
143	TZKNBK VIIIcz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  (0,62*14*4)	m	34,720
			razem	m	34,720
144	TZKNBK VIIIcz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm	m	34,720
145	TZKNBK XV I-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	16,770
			<b>1.1.7. Ślusarka i obróbki</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
146	TZKNBK XXIV 24-2/01	SST B.2.03	Montaż uchwytu flagowego	szt	1,000
147	TZKNBK XXIV 24-10/01	SST B.2.03	Montaż tabliczki adresowej	szt	1,000
148	KNR 19-01 0538/07	SST B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej podokienników  Elewacja frontowa (1,67*8+1,24*4+5,53+1,00*12+1,43*20+9,73+1,24*2+1,67*4)*0,50	m2	41,670
			razem	m2	41,670
149	KNR 19-01 0538/02	SST B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej pasów nadrynnowych  0,40*34,87	m2	13,948
			razem	m2	13,948
150	KNR 19-01 0535/02	SST B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej  34,87*1,2	m	41,844
			razem	m	41,844
151	KNR 19-01 0535/05	SST B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej - dodatek za wpust (sztucer)		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	2,000
152	KNR 19-01 0535/04	SST B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej - dodatek za załamanie	szt	4,000
153	KNR 19-01 0536/02	SST B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowanej  15,14+18,06	m	33,200
			razem	m	33,200
154	KNR 19-01 0535/02	SST B.2.02	Montaż listwy z kolcami przeciw ptakom  Elewacja frontowa 34,87	m	34,870
			razem	m	34,870
155	KNR 19-01 0538/02	SST B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich  0,75*(4,86*2+1,20*4)	m2	10,890
			razem	m2	10,890
156	TZKNBK XXII 8-1/01	SST B.2.03	Balustrada ozdobna o charakterze historycznym - balustrada przy schodach wejściowych  1,65*2	m	3,300
			razem	m	3,300
157	TZKNBK XXII 8-1/01	SST B.2.03	Balustrada ozdobna o charakterze historycznym - balustrada przy studni okien piwnicznych	m	5,500
			<b>1.1.8. Renowacja elementów stalowych</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
158	KNR 0-25 0101/02	SST B.2.03	Mycie wodą z detergentem pod ciśnieniem konstrukcji kratowych  1,00*(15,40+1,80)*2 1,10*4,90*2*2 0,70*3,90*2	m2	34,400
				m2	21,560
				m2	5,460
			razem	m2	61,420
159	KNR 0-25 0102/02	SST B.2.03	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki z elementów konstrukcji kratowych przed właściwym czyszczeniem	m2	61,420
160	KNR 0-25 0110/02	SST B.2.03	Czyszczenie elementów konstrukcji kratowych	m2	61,420
161	KNR 0-25 0203/02	SST B.2.03	Malowanie elementów konstrukcji kratowych	m2	61,420
			<b>1.1.9. Wejścia do budynku</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
162	KNR 2-31u1 0300/03	SST B.2.04	Pokrycie istniejących stopni schodowych z kostki granitowej  1,46*1,27	m2	1,854
			razem	m2	1,854
163	KNR 4-01 0203/01	SST B.2.04	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych niezbrojonych  1,00*0,30*0,10	m3	0,030
			razem	m3	0,030
			<b>1.1.10. Opaska przy budynku</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
164	KNR-W 4-01 0213/01	SST B.2.04	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm przy budynku  0,50*35,00	m2	17,500
			razem	m2	17,500
			<del><b>1.2. Elewacja tylna</b></del> <del><b>Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2</b></del>		
			<del><b>1.2.1. Rusztowania</b></del> <del><b>Kod CPV: 45443000-4</b></del>		
165	TZKNBK V 11-254/01	SST B.2.05	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 20m  Elewacja tylna 617,76	m2	617,760
			razem	m2	617,760
166	KNR 2-02 1613/03	SST B.2.05	<del>Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m</del>	m2	617,760
167	KNNR-2 1505/01	SST B.2.05	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	617,760

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			<b>1.2.2. Roboty rozbiórkowe</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
168	TZKNBK-IV 21-561/01	SST-B.1.01	Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni do 1m <sup>2</sup>	szt	1,000
169	TZKNBK-IV 21-564/01	SST-B.1.01	Ręczne wykucie podokienników drewnianych lub stalowych  1,03*4+1,53*2+1,43*36+1,93*16	m razem	89,540 89,540
170	KNR-4-04 0506/02	SST-B.1.01	Rozebranie rynien z blachy  4,52+12,71+16,82	m razem	34,050 34,050
171	KNR-4-04 0506/03	SST-B.1.01	Rozebranie rur spustowych z blachy  16,10+18,00	m razem	34,100 34,100
172	KNR-W-4-01 0545/07	SST-B.1.01	Rozbiórka obróbek blacharskich przy ryniach z blachy  0,40*(4,52+12,71+16,82)	m <sup>2</sup> razem	13,620 13,620
173	KNR-W-4-01 0545/07	SST-B.1.01	Rozbiórka pozostałych obróbek blacharskich  0,75*(4,32+1,80*2)	m <sup>2</sup> razem	5,940 5,940
174	TZKNBK-IV 21-566/01	SST-B.1.01	Ręczne wykucie z muru wsporników końców balustrady	szt	4,000
175	KNP-1 1201/01	SST-B.1.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych  4,00*2,00	m <sup>2</sup> razem	8,000 8,000
176	Kalkulacja indywidualna	SST-B.1.01	Likwidacja zbędnych rur, kabli, oświetlenia i innych pozostałości po dawnych instalacjach	kpl	1,000
177	KNR-4-04 0302/01	SST-B.1.01	Rozebranie opaski wokół budynku  0,50*36,00*0,12	m <sup>3</sup> razem	2,160 2,160
178	KNR-4-01 0108/11	SST-B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  0,50*0,80*0,05*1 89,540*0,40*0,05 34,050*0,20*0,05 34,100*0,15*0,05 13,620*0,05 5,940*0,05 4,30*0,10*1,10 2,160	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> razem	0,020 1,791 0,341 0,256 0,681 0,297 0,473 2,160 6,019
179	KNR-4-01 0108/12	SST-B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność=14)	m <sup>3</sup>	6,019
180	Kalkulacja indywidualna	SST-B.1.01	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	2,160
			<b>1.2.3. Czyszczenie i uzupełnienie elewacji</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
181	KNR-19-01 0832/04	SST-B.2.01	Zabezpieczenie stolarki folią  2,03*40+3,01*18+0,77	m <sup>2</sup> razem	136,150 136,150
182	KNR-19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu  529,06-2,63*34-2,03*2-3,69*16	m <sup>2</sup> razem	376,540 376,540
183	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
				m2	376,540
184	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne  126,09-2,63*8-3,69*4		
				m2	90,290
				razem	90,290
185	KNR-BC-02 0129/04	SST-B.2.01	Hydrofobizacja	m2	376,540
186	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach  cokół 58,29-2,03*4-3,01*2-0,77		
				m2	43,380
				razem	43,380
187	KNR 19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu	m2	43,380
188	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	43,380
189	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	43,380
190	KNR 19-01 0706/03	SST-B.2.01	Wykucie spoin z zaprawy cementowej  376,540*0,10		
				m2	37,654
				razem	37,654
191	KNR 19-01 0706/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie spoin	m2	37,654
192	KNR 19-01 0325/04	SST-B.2.01	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym	m2	37,654
193	KNR 19-01 0314/05	SST-B.2.01	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły	miejsce	20,000
			<b>1.2.4. Naprawa pęknięć</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
194	TZKNBK IV 5-90/01	SST-B.2.01	Naprawa pęknięć o głębokości 1 cegły w murach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	30,000
			<b>1.2.5. Cokół</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
195	KNR 0-28 2630/03	SST-B.2.01	Tynki żywiczne, dekoracyjne, mozaikowe w strefie cokołowej wraz z zagruntowaniem powierzchni i uszczelnieniem	m2	43,380
			<b>1.2.6. Docieplenie</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
196	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach (założono 25% powierzchni ścian)  0,25*14,443		
				m2	3,611
				razem	3,611
197	KNR 19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu  2,36*(4,32+1,80)		
				m2	14,443
				razem	14,443
198	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	14,443
199	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	14,443
200	KNR 0-33 01/01	SST-B.2.01	Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 8cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian	m2	14,443
201	KNR 0-33 01/05	SST-B.2.01	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ociepleniu ścian	m2	14,443
202	KNR 0-33 24/01	SST-B.2.01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m2	14,443



Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
203	KNR-0-33 24/03	SST-B.2.01	Tynki-elewacyjne, mineralne	m2	14,443
204	KNR-0-33 28/01	SST-B.2.01	Malowanie-elewacji	m2	9,000
			<b>1.2.7. Detale-elewacji</b> <b>Kod-CPV: 45443000-4</b>		
			<b>1.2.7.1. Detal "A" - gzyms</b> <b>Kod-CPV: 45443000-4</b>		
205	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,21*2+0,30)*(34,85)*1,15	m2	28,856
			razem	m2	28,856
206	TZKBNB-IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  34,85	m	34,850
			razem	m	34,850
207	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	28,856
208	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	28,856
209	TZKBNB VIIIeż1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  34,85	m	34,850
			razem	m	34,850
210	TZKBNB VIIIeż1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych – dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 8)	m	34,850
211	TZKBNB-XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	28,856
			<b>1.2.7.2. Detal "C" - opaska oraz konsola nad oknem</b> <b>Kod-CPV: 45443000-4</b>		
212	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  konsole prostokątne ((0,23*0,32)+(0,05*0,32+0,15*0,23))*36*1,15 konsole trapezowe (0,0670+0,15*0,06+0,05*0,60)*12*1,15 konsola zdobiona (0,0666+0,05*1,10)*6*1,15 konsola zdobiona boczna (0,0416+0,05*0,90)*12*1,15	m2 m2 m2 m2	5,138 1,463 0,839 1,195
			razem	m2	8,635
213	TZKBNB-IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  36+12+6+12	szt	66,000
			razem	szt	66,000
214	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	8,635
215	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	8,635
216	TZKBNB VIIIeż1 3-82/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm  konsole prostokątne 0,30*36 konsule trapezowe 0,30*12 konsola zdobiona 0,30*6 konsola zdobiona boczna 0,30*12	m m m m	10,800 3,600 1,800 3,600
			razem	m	19,800
217	TZKBNB-XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	8,635
			<b>1.2.7.3. Detal "D" - gzyms podokienny</b> <b>Kod-CPV: 45443000-4</b>		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
218	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  $(0,12*2+0,20)*(1,00+1,02)*1,15$	m2	1,022
			razem	m2	1,022
219	TZKNBK-IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  $(1,00+1,02)$	m	2,020
			razem	m	2,020
220	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	1,022
221	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	1,022
222	TZKNBK- VIIIe1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  $(1,00+1,02)$	m	2,020
			razem	m	2,020
223	TZKNBK- VIIIe1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych – dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 2)	m	2,020
224	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	1,022
			<b>1.2.7.4. Detal "F" – opaska oraz konsola nad oknem</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
225	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  konsole prostokątne $((0,23*0,20)+(0,05*0,23+0,16*0,23))*100*1,15$ konsole prostokątne zdobione $((0,16*0,20)+(0,05*0,16+0,16*0,16))*200*1,15$ konsole trapezowe $(0,0454+0,08*0,90)*100*1,15$ konsola zdobiona $(0,0416+0,08*0,90)*50*1,15$	m2	10,845
			razem	m2	15,088
				m2	13,501
				m2	6,532
				m2	45,966
226	TZKNBK-IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	450,000
227	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	45,966
228	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	45,966
229	TZKNBK- VIIIe1 3-81/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25cm  konsole prostokątne 0,20*100 konsole prostokątne zdobione 0,16*200	m	20,000
			razem	m	32,000
				m	52,000
230	TZKNBK- VIIIe1 3-82/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30cm  konsole trapezowe 0,30*100 konsola zdobiona 0,20*50	m	30,000
			razem	m	10,000
				m	40,000
231	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	45,966
			<b>1.2.7.5. Detal "G" – gzyms podokapowy</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
232	TZKNBK-V 10-215/01	SST-B.2.01	Ostrożna rozbiórka konstrukcji – przeznaczonej do ponownego montażu  $0,25*0,40*(17,43+5,42)$	m3	2,285
			razem	m3	2,285
233	TZKNBK-VII II-1/153	SST-B.2.01	Oczyszczenie elementów drewnianych  $(0,25*2+0,40*2)*(17,43+5,42)$	m2	29,705
			razem	m2	29,705

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
234	TZKNBK-V 12-312/01	SST-B.2.01	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m <sup>2</sup> – założono 10 miejsc	szt	10,000
235	TZKNBK-VII II-2/186	SST-B.2.01	Odgrzybianie belek i krawędziaków o powierzchni do 50m <sup>2</sup> , trzykrotne	m <sup>2</sup>	29,705
236	TZKNBK-VII III-3/296	SST-B.2.01	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie	m <sup>2</sup>	29,705
237	TZKNBK-V 3-43/01	SST-B.2.01	Ponowny montaż gzymsu podokapowego  0,25*0,40*(17,43+5,42)	m <sup>3</sup>	2,285
				razem	2,285
			<b>1.2.7.6. Detal "H" - elementy stalowe</b> <b>Kod-CPV: 45443000-4</b>		
238	KNR-K-01 0105/07	SST-B.2.01	Wykucie z betonu drobnych elementów stalowych	szt	13,000
239	KNR-K-01 0104/02	SST-B.2.01	Czyszczenie prętów stalowych	m	6,500
240	TZKNBK-IV 19-457/01	SST-B.2.01	Osadzenie drobnych elementów metalowych	szt	13,000
			<b>1.2.7.7. Pozostałe gzymsy podokienne</b> <b>Kod-CPV: 45443000-4</b>		
241	KNR-19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,08*2+0,20)*(1,43*8*4+1,43*2+1,93*4*4)*1,15	m <sup>2</sup>	32,913
				razem	32,913
242	TZKNBK-IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  (1,43*8*4+1,43*2+1,93*4*4)	m	79,500
				razem	79,500
243	KNR-K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m <sup>2</sup>	32,913
244	KNR-19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m <sup>2</sup>	32,913
245	TZKNBK VIII-z1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  (1,43*8*4+1,43*2+1,93*4*4)	m	79,500
				razem	79,500
246	TZKNBK-XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m <sup>2</sup>	32,913
			<b>1.2.8. Ślusarka i obróbki</b> <b>Kod-CPV: 45443000-4</b>		
247	KNR-19-01 0538/07	SST-B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej podokienników  (1,03*4+1,53*2+1,43*36+1,93*16)*0,50	m <sup>2</sup>	44,770
				razem	44,770
248	KNR-19-01 0538/02	SST-B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej pasów nadrynnowych  0,40*(4,52+12,71+16,82)	m <sup>2</sup>	13,620
				razem	13,620
249	KNR-19-01 0535/02	SST-B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej  (4,52+12,71+16,82)*1,2	m	40,860
				razem	40,860
250	KNR-19-01 0535/05	SST-B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej – dodatek za wpust (sztucer)	szt	2,000
251	KNR-19-01 0535/04	SST-B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy ocynkowanej – dodatek za załamanie	szt	4,000
252	KNR-19-01 0536/02	SST-B.2.02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy ocynkowanej		

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			16,10+18,00	m	34,100
			razem	m	34,100
253	KNR 19-01 0535/02	SST B.2.02	Montaż listwy z kołkami przeciw-ptakom  22,850	m	22,850
			razem	m	22,850
254	KNR 19-01 0538/02	SST B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich  0,75*(4,32+1,80*2)	m <sup>2</sup>	5,940
			razem	m <sup>2</sup>	5,940
255	TZKBNK XXII 8-1/01	SST B.2.03	Balustrada ozdobna o charakterze historycznym – balustrada przy tarasie	m	4,300
			<b>1.2.9. Opaska przy budynku</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
256	KNR W 4-01 0213/01	SST B.2.04	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm przy budynku  0,50*36,00	m <sup>2</sup>	18,000
			razem	m <sup>2</sup>	18,000
257	KNR 2-31 0401/03	SST B.2.04	Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	36,000
258	KNR 2-31 0402/03	SST B.2.04	Ława betonowa zwykła pod krawężniki  0,05*0,10*36,00	m <sup>3</sup>	0,180
			razem	m <sup>3</sup>	0,180
259	KNR 2-31 0403/03	SST B.2.04	Krawężniki betonowe wystające	m	36,000
			<b>1.3. Elewacja boczna I</b> <b>Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2</b>		
			<b>1.3.1. Rusztowania</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
260	TZKBNK V 11-254/01	SST B.2.05	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego ramowego o wysokości do 20m  230,22	m <sup>2</sup>	230,220
			razem	m <sup>2</sup>	230,220
261	KNR 2-02 1613/03	SST B.2.05	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m	m <sup>2</sup>	230,220
262	KNNR 2 1505/01	SST B.2.05	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	230,220
			<b>1.3.2. Roboty rozbiórkowe</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
263	KNR W 4-01 0545/07	SST B.1.01	Rozbiórka pozostałych obróbek blacharskich  0,75*(14,52)	m <sup>2</sup>	10,890
			razem	m <sup>2</sup>	10,890
264	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Likwidacja zbędnych rur, kabli, oświetlenia i innych pozostałości po dawnych instalacjach	kpł	1,000
265	KNR 4-04 0302/01	SST B.1.01	Rozebranie opaski wokół budynku  0,50*13,85*0,12	m <sup>3</sup>	0,831
			razem	m <sup>3</sup>	0,831
266	KNR 4-01 0108/11	SST B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km  10,890*0,05 0,831	m <sup>3</sup>	0,545
			razem	m <sup>3</sup>	0,831
267	KNR 4-01 0108/12	SST B.1.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi – na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność=14)	m <sup>3</sup>	1,376
268	Kalkulacja indywidualna	SST B.1.01	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	0,831
			<b>1.3.3. Czyszczenie i uzupełnienie elewacji</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
269	KNR 19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu  214,39	m2	214,390
				razem	214,390
270	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	214,390
271	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie  48,94	m2	48,940
				razem	48,940
272	KNR BC-02 0129/04	SST-B.2.01	Hydrofobizacja	m2	214,390
273	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy na ścianach  cokół 3,31	m2	3,310
				razem	3,310
274	KNR 19-01 0639/05	SST-B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu	m2	3,310
275	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	3,310
276	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	3,310
277	KNR 19-01 0706/03	SST-B.2.01	Wykucie spoin z zaprawy cementowej  214,390*0,10	m2	21,439
				razem	21,439
278	KNR 19-01 0706/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie spoin	m2	21,439
279	KNR 19-01 0325/04	SST-B.2.01	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym	m2	21,439
280	KNR 19-01 0314/05	SST-B.2.01	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły	miejsce	15,000
			<b>1.3.4. Naprawa pęknięć</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
281	TZKBNK IV 5-90/01	SST-B.2.01	Naprawa pęknięć o głębokości 1 cegły w murach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	25,000
			<b>1.3.5. Cokół</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
282	KNR 0-28 2630/03	SST-B.2.01	Tynki żywiczne, dekoracyjne, mozaikowe w strefie cokółowej wraz z zagruntowaniem powierzchni i uszczelnieniem	m2	3,310
			<b>1.3.6. Detale elewacji</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
			<b>1.3.6.1. Detal "A" - gzyms</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
283	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,21*2+0,30)*(14,26)*1,15	m2	11,807
				razem	11,807
284	TZKBNK IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  14,26	m	14,260
				razem	14,260
285	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	11,807
286	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie	m2	11,807

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
287	TZKNBK VIIIeZ1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  14,26	m	14,260
			razem	m	14,260
288	TZKNBK VIIIeZ1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych – dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 8)	m	14,260
289	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	11,807
			<b>1.3.6.2. Detal "B" – boniowanie</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
290	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,38*0,50+0,05*(0,50*2+0,38*2))*14*1,15	m2	4,476
			razem	m2	4,476
291	TZKNBK IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szcetek	szt	14,000
292	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	4,476
293	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	4,476
294	TZKNBK VIIIeZ1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  0,50*14	m	7,000
			razem	m	7,000
295	TZKNBK VIIIeZ1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych – dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 2)	m	7,000
296	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	4,476
			<b>1.3.6.3. Detal "D" – gzyms podokienny</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
297	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,12*2+0,20)*(1,30+1,21)*1,15	m2	1,270
			razem	m2	1,270
298	TZKNBK IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szcetek  1,30+1,21	m	2,510
			razem	m	2,510
299	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	1,270
300	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	1,270
301	TZKNBK VIIIeZ1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  1,30+1,21	m	2,510
			razem	m	2,510
302	TZKNBK VIIIeZ1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych – dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 2)	m	2,510
303	TZKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	1,270

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			<b>1.3.6.4. Detal "G" – gzyms podokapowy</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
304	TZKNBK V 10-215/01	SST B.2.01	Ostrożna rozbiórka konstrukcji przeznaczonej do ponownego montażu  0,25*0,40*(1,46+2,53)	m3	0,399
			razem	m3	0,399
305	TZKNBK VII II-1/153	SST B.2.01	Oczyszczenie elementów drewnianych  (0,25*2+0,40*2)*(1,46+2,53)	m2	5,187
			razem	m2	5,187
306	TZKNBK V 12-312/01	SST B.2.01	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2 – założono 5 miejsce	szt	5,000
307	TZKNBK VII II-2/186	SST B.2.01	Ogryzanie belek i krawędziaków o powierzchni do 50m2, trzykrotne	m2	5,187
308	TZKNBK VII III-3/296	SST B.2.01	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie	m2	5,187
309	TZKNBK V 3-43/01	SST B.2.01	Ponowny montaż gzymsu podokapowego  0,25*0,40*(1,46+2,53)	m3	0,399
			razem	m3	0,399
			<b>1.3.6.5. Pozostałe – opaski</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
310	KNR 19-01 0701/09	SST B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  opaski (0,34+0,08)*(0,62*14)*1,15	m2	4,192
			razem	m2	4,192
311	TZKNBK IX 54-34/01	SST B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  (0,62*14)	m	8,680
			razem	m	8,680
312	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	4,192
313	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	4,192
314	TZKNBK VIIIz1 3-84/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  (0,62*14)	m	8,680
			razem	m	8,680
315	TZKNBK VIIIz1 3-85/01	SST B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych – dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm	m	8,680
316	TZKNBK XV 1-7/03	SST B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	4,192
			<b>1.3.7. Ślusarka i obróbki</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
317	KNR 19-01 0538/02	SST B.2.01	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich  0,75*(14,52)	m2	10,890
			razem	m2	10,890
			<b>1.3.8. Opaska przy budynku</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
318	KNR W 4-01 0213/01	SST B.2.01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm przy budynku  0,50*13,85	m2	6,925
			razem	m2	6,925
			<b>1.4. Elewacja boczna II</b> <b>Kod CPV: 45000000-7, 45443000-4, 92520000-2</b>		
			<b>1.4.1. Rusztowania</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
319	TZKNBK V 11-254/01	SST B.2.01	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 20m  165,42	m2	165,420

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
			razem	m2	165,420
320	KNR 2-02 1613/03	SST B.2.01	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20m	m2	165,420
321	KNNR 2 1505/01	SST B.2.01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	165,420
			<b>1.4.2. Roboty rozbiórkowe</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
322	KNR-W 4-01 0545/07	SST B.2.01	Rozbiórka pozostałych obróbek blacharskich  0,75*(15,91)	m2	11,933
			razem	m2	11,933
323	Kalkulacja indywidualna	SST B.2.01	Likwidacja zbędnych rur, kabli, oświetlenia i innych pozostałości po dawnych instalacjach	kpl	1,000
324	KNR 4-04 0302/01	SST B.2.01	Rozebranie opaski wokół budynku  0,50*3,22*0,12	m3	0,193
			razem	m3	0,193
325	KNR 4-01 0108/11	SST B.2.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km  11,933*0,05 0,193	m3	0,597
			razem	m3	0,193
326	KNR 4-01 0108/12	SST B.2.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 14)	m3	0,790
327	Kalkulacja indywidualna	SST B.2.01	Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	0,193
			<b>1.4.3. Czyszczenie i uzupełnienie elewacji</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
328	KNR 19-01 0639/05	SST B.2.01	Oczyszczenie powierzchni murów z pyłu i kurzu  160,60	m2	160,600
			razem	m2	160,600
329	KNR K-08 0201/01	SST B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	160,600
330	KNR 19-01 0643/03	SST B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotnie  17,46	m2	17,460
			razem	m2	17,460
331	KNR BC-02 0129/04	SST B.2.01	Hydrofobizacja	m2	160,600
332	KNR 19-01 0706/03	SST B.2.01	Wykucie spoin z zaprawy cementowej  160,60*0,10	m2	16,060
			razem	m2	16,060
333	KNR 19-01 0706/01	SST B.2.01	Oczyszczenie spoin	m2	16,060
334	KNR 19-01 0325/04	SST B.2.01	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym	m2	16,060
335	KNR 19-01 0314/05	SST B.2.01	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły	miejsee	10,000
			<b>1.4.4. Naprawa pęknięć</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
336	TZKBNK IV 5-90/01	SST B.2.01	Naprawa pęknięć o głębokości 1 cegły w murach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	20,000
			<b>1.4.5. Detale elewacji</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
			<b>1.4.5.1. Detal "B" – boniowanie</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		



Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
337	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  (0,38*0,50+0,05*(0,50*2+0,38*2))*8*1,15	m2	2,558
			razem	m2	2,558
338	TZKBNB IX 54-50/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek	szt	8,000
339	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	2,558
340	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	2,558
341	TZKBNB VIIIe1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  0,50*8	m	4,000
			razem	m	4,000
342	TZKBNB VIIIe1 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych – dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm  (Krotność= 2)	m	4,000
343	TZKBNB XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	2,558
			<b>1.4.5.2. Detal "G" – gzyms podokapowy</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
344	TZKBNB V 10-215/01	SST-B.2.01	Ostrożna rozbiórka konstrukcji przeznaczonej do ponownego montażu  0,25*0,40*(1,22)	m3	0,122
			razem	m3	0,122
345	TZKBNB VII II-1/153	SST-B.2.01	Oczyszczenie elementów drewnianych  (0,25*2+0,40*2)*(1,22)	m2	1,586
			razem	m2	1,586
346	TZKBNB V 12-312/01	SST-B.2.01	Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2 – założono 3 miejsce	szt	3,000
347	TZKBNB VII II-2/186	SST-B.2.01	Odrzybianie belek i krawędziaków o powierzchni do 50m2, trzykrotne	m2	1,586
348	TZKBNB VII III-3/296	SST-B.2.01	Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie	m2	1,586
349	TZKBNB V 3-43/01	SST-B.2.01	Ponowny montaż gzymsu podokapowego  0,25*0,40*(1,22)	m3	0,122
			razem	m3	0,122
			<b>1.4.5.3. Pozostałe – opaski</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
350	KNR 19-01 0701/09	SST-B.2.01	Odbicie tynków z zaprawy  opaski (0,34+0,08)*(0,62*9)*1,15	m2	2,695
			razem	m2	2,695
351	TZKBNB IX 54-34/01	SST-B.2.01	Oczyszczenie z brudu przy użyciu szczotek  (0,62*9)	m	5,580
			razem	m	5,580
352	KNR K-08 0201/01	SST-B.2.01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża parą wodną	m2	2,695
353	KNR 19-01 0643/03	SST-B.2.01	Dezynfekowanie preparatem bakterio-, grzybo- i glonobójczym dwukrotne	m2	2,695
354	TZKBNB VIIIe1 3-84/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 40cm  (0,62*9)	m	5,580
			razem	m	5,580

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Nr	Podstawa	Nr-ST	Opis-robót	Jm	Ilość
355	TZKKNBK VIIIe21 3-85/01	SST-B.2.01	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych – dodatek za każde dalsze 5cm rozwinięcia ponad 40cm	m	5,580
356	TZKKNBK XV 1-7/03	SST-B.2.01	Malowanie farbą profili ciągnionych wraz z zagruntowaniem	m2	2,695
			<b>1.4.6. Ślusarka i obróbki</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
357	KNR-19-01 0538/02	SST-B.2.02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich  0,75*(15,91)	m2	11,933
			razem	m2	11,933
			<b>1.4.7. Opaska przy budynku</b> <b>Kod CPV: 45443000-4</b>		
358	KNR-W-4-01 0213/01	SST-B.2.04	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm przy budynku  0,50*3,22	m2	1,610
			razem	m2	1,610
359	KNR-2-31 0401/03	SST-B.2.04	Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	3,220
360	KNR-2-31 0402/03	SST-B.2.04	Ława betonowa zwykła pod krawężniki  0,05*0,10*3,22	m3	0,016
			razem	m3	0,016
361	KNR-2-31 0403/03	SST-B.2.04	Krawężniki betonowe wystające	m	3,220

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku - roboty budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	2,99		
2	Błacharze gr.II	r-g	376,59		
3	Brukarze gr.II	r-g	4,20		
4	Brukarze gr.III	r-g	4,20		
5	Cieśle gr.II	r-g	4,12		
6	Cieśle kat.11	r-g	55,58		
7	Cieśle kat.12	r-g	21,78		
8	Cieśle kat.14	r-g	5,22		
9	Cieśle kat.15	r-g	50,36		
10	Cieśle kat.9	r-g	50,66		
11	Malarze gr. II	r-g	1,11		
12	Malarze	r-g	194,05		
13	Monterzy gr.II	r-g	5,84		
14	Monterzy kat.11	r-g	13,51		
15	Monterzy kat.8	r-g	972,99		
16	Murarze gr.II	r-g	1,53		
17	Murarze gr.III	r-g	259,13		
18	Murarze kat.12	r-g	290,53		
19	Pomoconicy kat.8	r-g	272,75		
20	Robotnicy gr. I	r-g	1,17		
21	Robotnicy gr.I	r-g	1.483,07		
22	Robotnicy gr.II	r-g	118,97		
23	Robotnicy kat.6	r-g	407,82		
24	Robotnicy kat.7	r-g	278,22		
25	Robotnicy kat.8	r-g	136,02		
26	Robotnicy	r-g	1.197,11		
27	Sztukatorzy	r-g	1.015,00		
28	Tynkarze gr. II	r-g	8,47		
29	Tynkarze gr.II	r-g	192,42		
30	Tynkarze gr.III	r-g	100,03		
31	Tynkarze kat.12	r-g	984,52		
		Razem	<b>8.509,97</b>		

## Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ałun	kg	0,05		
2	Bale iglaste kl.I	m3	0,33		
3	Bale iglaste obrzynane kl.III/IV gr.50mm	m3	0,19		
4	Balustrada do klatki schodowej	m	3,46		
5	Balustrada przy studni	m	5,78		
6	Balustrada przy tarasie	m	4,51		
7	Bednarka ocynkowana 20x2mm	kg	0,32		
8	Beton zwykły (B-17,5)	m3	0,13		
9	Beton zwykły C16/20	m3	0,23		
10	Błacha ocynkowana	kg	684,60		
11	Błacha powlekana	kg	458,13		
12	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	26,00		
13	Cegła budowlana pełna zwykła	szt	970,32		
14	Cegła budowlana pełna	szt	4.650,00		
15	Cement portlandzki 35	kg	293,56		
16	Cement portlandzki 35	t	0,19		
17	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,09		
18	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,42		
19	Detergent	dm3	13,51		
20	Drewno opałowe	kg	66,73		
21	Drut stalowy d=3,0mm	kg	19,30		
22	Drut stalowy miękki ocynkowany	kg	3,25		
23	Elementy łączące	kg	49,10		
24	Farba elewacyjna	dm3	3,15		
25	Farba paroprzepuszczalna, fasadowa, silikatowa	dm3	121,28		
26	Farby z tablicy 0201 (opisanej w założeniach robót) grupy: A,B,C,D,H,J – rubryka 05	dm3	15,36		
27	Folia kalandrowana z PCW	m2	316,60		
28	Gips modelarski	kg	324,00		
29	Gлина	kg	0,09		
30	Gwoździe budowlane gołe	kg	1,10		
31	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	12,03		
32	Gwoździe budowlane	kg	2,37		
33	Impregnat hydrofobowy	dm3	714,82		
34	Klej kostny	kg	0,90		
35	Kostka granitowa ciemnoszara	m2	1,95		
36	Krawężniki betonowe drogowe	m	40,00		
37	Kwas solny techniczny	kg	7,72		
38	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	8,89		
39	Listwa z koleami przeciw ptakom	m	62,34		
40	Masa tynkarska mozaikowa	kg	354,48		
41	Nafta	kg	0,36		
42	Okucia rusztowań (haki, klamry)	kg	35,32		
43	Papa izolacyjna	m2	6,81		
44	Piasek do zapraw	m3	0,76		
45	Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm	kg	49,40		
46	Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2mm	t	3,78		
47	Piasek	m3	3,69		
48	Płyty chodnikowe	m2	47,56		
49	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,64		
50	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,42		
51	Płyty pomostowe robocze	m2	26,91		
52	Płyty styropianowe gr. 8cm	m3	1,25		
53	Płyty trzeinowe 3-7cm	m2	65,74		
54	Pręty zbrojeniowe	kg	1,80		
55	Rozcieńczalnik 5-8% w stosunku do ilości farby	dm3	3,07		
56	Rury stalowe 48,3x3,2mm	m	0,80		
57	Siatka z włókna szklanego	m2	17,04		
58	Siatka	m2	224,78		
59	Spirytus	dm3	0,45		
60	Spoivo cynowo-olowiane	kg	14,69		
61	Stearyna	kg	0,18		
62	Szelak	kg	0,04		
63	Środek do odgrzybiania	kg	16,37		
64	Środek gruntujący	dm3	101,07		
65	Środek impregnujący	kg	27,01		
66	Środek powierzchniowo-uszczelniający akrylowy	kg	23,63		

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Środek zwiększający przyczepność	kg	29,54		
68	Środki gruntujące	kg	4,33		
69	Środki impregnacyjne i grzybobójcze	kg	153,58		
70	Tynk elewacyjny, mineralny	kg	43,33		
71	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	22,21		
72	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl	165,41		
73	Woda	m3	1,27		
74	Zaciski stalowe ocynkowane do przewodów	szt	0,32		
75	Zaprawa cementowa	m3	3,15		
76	Zaprawa klejąca	kg	64,99		
77	Zaprawa sztukatorska do wypraw ciągnionych	kg	2.833,92		
78	Zaprawa zbrojeniowa i klejąca	kg	50,55		
79	Zaprawa	m3	1,16		
		Razem			

Remont elewacji budynku przy ul. Górka 13B w Gdańsku – roboty budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Agregat myjący ciśnieniowy	m-g	312,85		
2	Betoniarka 150dm <sup>3</sup>	m-g	46,22		
3	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,89		
4	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	0,007		
5	Ciągnik kołowy 37-50KM	m-g	1,23		
6	Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20MPa	m-g	0,98		
7	Odkurzacze przemysłowy	m-g	1,23		
8	Piaskarka do czyszczenia metali	m-g	0,23		
9	Piaskarnia do czyszczenia metali	m-g	15,60		
10	Piła tarczowa	m-g	21,70		
11	Przyrzecpa skrzyniowa 3,5t	m-g	1,23		
12	Rusztowanie rurowe	m-g	1.553,07		
13	Rusztowanie	m-g	1,28		
14	Samochód dostawczy	m-g	0,12		
15	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	11,28		
16	Sprężarka powietrza przewodna spalinowa 4-5m <sup>3</sup> /min	m-g	0,23		
17	Sprężarka powietrza	m-g	42,05		
18	Sprężarka spalinowa 4-5m <sup>3</sup> /min	m-g	15,60		
19	Sprężarka spalinowa przewodna	m-g	2,15		
20	Środek transportowy (1)	m-g	0,02		
21	Środek transportowy	m-g	2,05		
22	Ubijak	m-g	0,41		
23	Urządzenie do hydrodynamicznego malowania	m-g	2,15		
24	Urządzenie do natrysku pneumatycznego	m-g	42,05		
25	Wyciąg	m-g	34,66		
26	Żuraw okienny	m-g	112,88		
		Razem			<b>2.222,17</b>